

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "192 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5492.166	476.941	72261.47		9742.05	82003.52
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5330.341	151.281	21653.68		4820.57	26474.25
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		296.341	84.881	12649.36			12649.36
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.680	14.720	2334.89			2334.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.330	8.658	1373.33			1373.33
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.950	4.424	701.73			701.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	270.000	11.880	1884.41			1884.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.412	44.821	6301.87			6301.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.969	0.378	53.13			53.13
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		4.000	6.200	871.72		1810.93	2682.65
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	871.72		1810.93	2682.65
	Гвозди 1,8*32	кг				0.02	0.90	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1565.23	
	Штапик оконный	м				24.48	244.80	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	Выкашивание газонов	м2	5000.000	50.000	6490.50			6490.50
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		30.000	10.200	1642.10		3009.64	4651.74
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж пеной	м	30.000	10.200	1642.10		3009.64	4651.74
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				6.96	3009.64	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		161.825	325.660	50607.79		4921.48	55529.27
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		72.200	63.902	10169.51		325.28	10494.79

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		89.625	261.758	40438.28		4596.20	45034.48
	Запуск системы отопления	1000 м	42.485	62.028	8721.15			8721.15
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.000	15.170	2442.22		4596.20	7038.42
	Скотч 50мм/66 м	шт				16.7	818.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1.24	3777.90	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	46.140	184.560	29274.91			29274.91
	Итого:		5492.17	476.941	72261.47	63.67	9742.05	82003.52

Лузьмина Т.М. Лузьмин

инженер РИО-5
Варенов А.В.
Левин

управдом Гусьмаченко М.Б. Гусьмаченко