

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 2		10098.179	424.065	62867.35	107.0489	16016.11	78883.46
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10098.179	424.065	62867.35		16016.11	78883.46
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		260.875	57.616	8771.91			8771.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.156	4.655	738.33			738.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.712	1.448	203.55			203.55
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.500	8.365	1350.92		8127.92	9478.84
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		675.05	1001.94
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				1.545	592.09	
	Штапик оконный	м				9.18	82.62	
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створ	6.000	5.880	1003.77		6660.87	7664.64
	Петля накладная ПН-85	шт				12	530.40	
	Рама окон.0,995*0,775	м2				4.626	6120.75	
	Шуруп 30*3	кг				0.24	9.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99.000	78.030	12377.12		1696.24	14073.36
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический.	кг						
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				0.03	4.80	
	Масло гидравл. ТНК	кг				3	1050.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				0.03	1.90	
	Термометр	шт				9	279.54	
						3	360.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.288	16.13	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48	2.1024	193.42	2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8486.000	84.860	11015.68			11015.68
	Выкашивание газонов	м2	8486.000	84.860	11015.68			11015.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		30.300	11.494	1734.14		5960.96	7695.10
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	26.300	7.574	1064.96			1064.96
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створк	4.000	3.920	669.18		5960.96	6630.14
	Рама слух. окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				4	5948.00	
	Саморез 4,2*75	шт				24	12.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.300	1.503	288.47			288.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		86.284	145.722	22198.45			22198.45
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	24.940	99.760	15823.93			15823.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Ремонт и изготовление инвентаря		8.000	2.400	323.21		21.44	344.65
	Установка готовых досок объявлений	шт	8.000	2.400	323.21		21.44	344.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Дюбель-гвоздь	шт				32	21.44	
	Итого:		10098.18	424.065	62867.35	107.05	16016.11	78883.46

Сдал: Эрицман Николай Э.В. *Собств. н.в. Казаринов А.В.*
 подпись МП

Принял: _____
 подпись МП

Александр
Александр М.Э.Э.
Веретнов И.В.