

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строеанию "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 3							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		8286.383	781.198	117916.65	659.2356	49061.73	166978.38
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8286.383	781.198	117916.65		49061.73	166978.38
	Осмотр внутренней отделки стен		516.976	107.470	16351.73			16351.73
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	1000 м	5.950	6.664	1057.04			1057.04
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.760	2.636	370.68			370.68
	Малый ремонт дверных полотен в летний период		22.320	20.232	2996.33		11266.68	14263.01
	Гвозди 3*70	м2	5.400	1.836	236.16		13.25	249.41
	Смена дверных приборов: замков навесных	кг				0.324	13.25	
	Замок навесной	шт	3.000	0.240	30.39		1044.30	1074.69
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	шт				3	1044.30	
	Гвозди 1,8*32	м2	7.920	12.276	1726.01		3548.26	5274.27
	Стекло 4мм	кг					0.0396	1.78
	Штапик оконный	м2					8.1576	3110.25
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	м					48.4704	436.23
	Петля накладная ПН-85	створ	6.000	5.880	1003.77		6660.87	7664.64
	Рама окон.0,995*0,775	шт						
	Шуруп 30*3	м2				12	530.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами					4.626	6120.75	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)		832.480	8.325	1320.48	0.24	9.72	1320.48
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов	м2	832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором		664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23
		м	664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				345.28	2444.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	104.040	16502.82		2255.25	18758.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				33.32	2934.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5755.000	82.850	10878.20		627.20	11505.40
	Выкашивание газонов	м2	5745.000	57.450	7457.58			7457.58
	Установка скамьи без спинки с последующей покраской	скамья	10.000	25.400	3420.62		627.20	4047.82
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				6	588.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		122.300	87.242	12727.31		25490.98	38218.29
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.300	15.062	2117.77			2117.77
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	62.000	57.660	8107.00		14062.50	22169.50
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.178	77.90	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				83.7	13984.60	
	Установка неостекленных оконных переплетов слуховых окон: створных	створ	4.000	10.320	1836.34		11428.48	13264.82
	Петля накладная ПН-85	шт				8	353.60	
	Рама оконная 1,99*0,6	шт				4	11068.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	384.63			384.63

