

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 5							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		1599.532	348.320	54715.15	250.4867	12346.06	67061.21
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1599.532	348.320	54715.15		12346.06	67061.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.440	5.760	913.65			4320.82
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.673	6.950	1102.38			913.65
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			1102.38
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.248	10.101	1420.24			837.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.858	0.335	47.04			1420.24
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		516.160	5.162	818.73			47.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт подв окон)	м2	516.160	5.162	818.73			818.73
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Цемент	кг				191.36	1109.89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		25.680	23.882	3403.16		2921.77	6324.93
	Окраска маслян составами ранее окр метал ограждений балконов, лоджий, козырьков, окон без рельефа за 2р	м2	13.680	12.722	1834.06		206.57	2040.63
	Олифа	кг				1.368	76.61	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.368	129.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт отд мест покр козырьков над подъез, балконами, подвалами из асбоцементных листов: обыкн. профиля	м2	12.000	11.160	1569.10		2715.20	4284.30
	Гвозди 4*100	кг						
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				0.228	8.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		534.000	5.340	693.18	16.2	2706.70	
	Выкашивание газонов	м2	534.000	5.340	693.18			693.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		105.000	18.550	2608.19			693.18
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	56.200	4.496	632.14			2608.19
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.800	14.054	1976.05			632.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		23.637	20.978	3159.75			1976.05
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			3159.75
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления.	100 м3	23.537	20.477	3063.59			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		49.836	114.908	17899.14		7748.99	3063.59
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48			25648.13
	Резьба ду25	шт					1561.80	4478.28
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	68.00	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	4.000	13.840	2262.56	4	1493.80	
	Резьба Ду20	шт					1371.87	3634.43
	Труба 20	шт				4	44.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				0.0028	93.07	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87	4	1234.80	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.035	0.531	85.47			2484.87
	Скотч 50мм/66 м	шт					184.43	269.90
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.5845	28.64	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	11.696	46.784	7420.88	0.0434	155.79	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1059.24			7420.88
	Лен сантехнический	кг					2580.41	3639.65
	Олифа	кг				0.072	56.38	
						0.072	4.03	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт						
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	834.82	6	2520.00	
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	1860.06
	Олифа	кг				0.042	2.35	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	990.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	834.82		1025.24	1860.06
	Лен сантехнический	кг				0.042	32.89	
	Олифа	кг				0.042	2.35	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	990.00	
	Итого:		1599.53	348.320	54715.15	250.49	12346.06	67061.21

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Эриушев Ануеров Э.В. Советв. №35 Семейского района
 или номер №20-3
 Вереткова Ш.В. МП