

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "207/210 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6644.142	285.483	41390.55		2637.90	44028.45
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6556.877	165.743	22862.95			22862.95
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		17.077	33.111	4893.01			4893.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.560	6.656	1055.77			1055.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.077	2.760	388.06			388.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		16.000	2.944	399.81			399.81
	Очистка козырьков от мусора	м2	8.000	0.640	75.87			75.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		6153.400	61.534	7987.73			7987.73
	Выкашивание газонов	м2	6153.400	61.534	7987.73			7987.73
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		370.400	68.154	9582.40			9582.40
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	185.200	14.816	2083.13			2083.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулк.	м2	185.200	53.338	7499.27			7499.27
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		87.265	119.740	18527.60		2637.90	21165.50
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33			3226.33
	Прокладки паранитовые 80	шт					135.25	135.25
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	56.72	56.72
	Резина листовая	кг				1	21.87	21.87
						0.2	13.71	13.71

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.940	22.112	3329.35			3329.35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	24.840	21.611	3233.19			3233.19
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		29.325	69.288	10702.96		2502.65	13205.61
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	4.000	13.840	2262.56		1677.25	3939.81
	Контргайка д 20	шт				4	66.00	
	Лен сантехнический	кг				0.028	29.40	
	Муфта Ду20	шт				4	108.00	
	Резьба Ду20	шт				4	28.00	
	Сгон д 20	шт				4	104.00	
	Труба 20	т				0.0028	163.80	
	Унипак	кг				0.02	30.05	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	1148.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	13.485	19.688	2768.15			2768.15
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.840	31.360	4974.32			4974.32
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	4.000	4.400	697.93		825.40	1523.33
	Лен сантехнический	кг				0.028	29.40	
	Сгон д-15	шт				4	76.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	720.00	
	Итого:		6644.14	285.483	41390.55	31.42	2637.90	44028.45

Министр С.И. Демидов

Лен сантех. №203 Веретников М.В. М.В.

Черных В.Н. 2017-12-2