

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "207/210 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		4787.810	243.745	35459.87		498.81	35958.68
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4708.291	139.567	19459.69		363.56	19823.25
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		19.891	32.778	4844.41			4844.41
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.522	6.557	1040.10			1040.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.025	15.628	2197.25			2197.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	10.424	4.065	571.59			571.59
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		5.000	8.970	1347.45		363.56	1711.01
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	3.000	1.530	207.87		3.68	211.55
	Известь	кг				0.126	2.36	
	Цемент	кг				0.1836	1.32	
	Ремонт штукатурки наруж прямол откосов фасадов, цокол. по камню и бетону цем-изв р-ром:с земли и лесов	м2	2.000	7.440	1139.58		359.88	1499.46
	Известь	кг				12.32	230.63	
	Цемент	кг				17.952	129.25	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		4500.000	45.000	5841.45			5841.45
	Выкашивание газонов	м2	4500.000	45.000	5841.45			5841.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		183.400	52.819	7426.38			7426.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулук.	м2	183.400	52.819	7426.38			7426.38
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		79.519	104.178	16000.18		135.25	16135.43
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.577	21.796	3282.10			3282.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	24.477	21.295	3185.94			3185.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		21.942	54.042	8222.79			8222.79
	Запуск системы отопления	1000 м	13.278	19.386	2725.66			2725.66
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.664	34.656	5497.13			5497.13
	Итого:		4787.81	243.745	35459.87	33.92	498.81	35958.68

М.П. И.И. Сидяева

М.П. И.И. Верёнова И.И.

Тулунцово ул. Т. кв 58, И.И. Деев