

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "207/210 квартал - 21". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>8459.759</b>	<b>312.945</b>	<b>44678.27</b>		<b>2851.41</b>	<b>47529.68</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<b>8351.722</b>	<b>179.501</b>	<b>24614.17</b>			<b>24614.17</b>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<b>19.722</b>	<b>32.497</b>	<b>4804.95</b>			<b>4804.95</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.522	6.557	1040.10			1040.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.946	15.382	2162.72			2162.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.334	4.030	566.66			566.66
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		<b>7966.000</b>	<b>79.660</b>	<b>10340.66</b>			<b>10340.66</b>
	Выкашивание газонов	м2	7966.000	79.660	10340.66			10340.66
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>366.000</b>	<b>67.344</b>	<b>9468.56</b>			<b>9468.56</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	183.000	14.640	2058.38			2058.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	183.000	52.704	7410.18			7410.18
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<b>108.037</b>	<b>133.444</b>	<b>20064.10</b>		<b>2851.41</b>	<b>22915.51</b>
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<b>33.000</b>	<b>28.340</b>	<b>4495.29</b>		<b>135.25</b>	<b>4630.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33			3226.33
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	56.72
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	21.87
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	13.71
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	42.95
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		<b>24.377</b>	<b>21.622</b>	<b>3256.07</b>			<b>3256.07</b>



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м <sup>3</sup>	24.277	21.121	3159.91			3159.91
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>50.660</b>	<b>83.482</b>	<b>12312.74</b>		<b>2716.16</b>	<b>15028.90</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.094	19.117	2687.88			2687.88
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.472	33.888	5375.31			5375.31
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	15.000	10.650	1741.06		2452.09	4193.15
	Труба 100/1000	шт						
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м	13.094	19.117	2402.27	14.97	2452.09	2402.27
	Установка позлителеновых фасованных частей на трубопровод канализации	шт	1.000	0.710	106.22		264.07	370.29
	Муфта ду 110	шт						
	Отвод 110*87 Пл.	шт				1	59.03	
	Переход 110*123 резиновый	шт				1	54.00	
	Тройник 100*100*45	шт				1	44.84	
	Итого:		8459.76	312.945	44678.27	22.31	2851.41	47529.68

*М.П. С. Сидорова*

*М.П. С. Веронина И.Б.*

*М.П.*

*Почкован Вера Викторовна  
(квартира 65)*

*В.П.*