

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строеанию "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК</b>		13994.274	809.221	117071.34		44194.88	161266.22
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		13637.677	412.589	56852.64		6992.22	63844.86
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков ( 2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		14.900	13.801	2040.91		4577.89	6618.80
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.200	0.468	60.20		941.16	1001.36
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	60.00	
	Саморез 3,5*41	шт				12	6.36	
	Фанера 4мм	шт				2.16	874.80	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.200	0.408	52.48		145.20	197.68
	Брусok 50*50*1800	шт				1	68.00	
	Обналичка 20*50*2000	шт				1	72.00	
	Саморез 3,5*51	шт				8	5.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		3.011	6.323	889.03			889.03
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 1раз в год)	1000 м	3.011	6.323	889.03			889.03

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>120.000</b>	<b>34.560</b>	<b>4859.14</b>			<b>4859.14</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>12857.000</b>	<b>168.031</b>	<b>21824.63</b>		<b>1412.78</b>	<b>23237.41</b>
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		121.42	661.67
	Олифа	л.				0.24	26.56	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1.02	94.86	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		276.10	993.85
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.7	261.90	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		35.12	221.63
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	30.08	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	23.000	3.151	454.25		447.20	901.45
	Олифа	кг				0.92	51.52	
	Пудра алюминиевая	кг				0.276	40.47	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.588	355.21	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.92	134.82
	Олифа	л.				0.03	3.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.5	46.60	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		14.70	128.60
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.146	13.58	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		202.15	572.60
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				2.04	195.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		266.17	3025.28
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.55	234.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>602.250</b>	<b>114.039</b>	<b>16018.44</b>		<b>1001.55</b>	<b>17019.99</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	320.000	92.160	12957.70			12957.70
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	896.32		995.25	1891.57
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	994.00	
	Установка и укрепление отливов б/у ( отметов б/у ) водосточных труб	шт	10.000	6.100	857.66		5.00	862.66
	Саморез 3,5*25	шт				20	5.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68		1.30	351.98
	Проволока ду 1,2 мм	кг				0.024	1.30	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<b>356.597</b>	<b>396.632</b>	<b>60218.70</b>		<b>37202.66</b>	<b>97421.36</b>
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<b>74.200</b>	<b>73.502</b>	<b>11613.89</b>		<b>14900.27</b>	<b>26514.16</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		14680.00	15029.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	14680.00	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		<b>282.397</b>	<b>323.130</b>	<b>48604.81</b>		<b>22302.39</b>	<b>70907.20</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	20.000	14.200	2321.42		3269.45	5590.87

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Труба 100/1000	шт				19.96	3269.45	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	20.000	19.600	3108.95			3108.95
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		3756.72	5106.48
	Герметик	шт				5	3060.00	
	Лен сантехнический	кг				0.4	574.00	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.4	122.72	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	20.000	29.200	3669.27			3669.27
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		3988.74	6939.07
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Резьба Д15	шт				20	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3600.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		7478.74	10429.07
	Контргайка д 20	шт				20	330.00	
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Муфта Ду20	шт				20	540.00	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Резьба Ду20	шт				20	140.00	
	Сгон д 20	шт				20	520.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				20	5740.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		3808.74	6759.07
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				20	3600.00	
	Итого:		13994.27	809.221	117071.34	308.99	44194.88	161266.22

Исполнитель: *М.В. Веретникова*  
 Руководитель: *М.В. Мамбекова*  
 № 22-7-45 *И.И. Плоскоштанько В.Т.*