

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 1							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6691.916	618.561	92181.24	276.9497	23087.29	115268.53
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6691.916	618.561	92181.24		23087.29	115268.53
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6423.050	210.132	28131.60		2976.67	31108.27
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.716	3.432	544.38			2609.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			544.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			221.72
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.546	3.959	556.63			837.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			556.63
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		4.000	6.200	871.72		1786.45	2658.17
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	871.72		1786.45	2658.17
	Гвозди 1,8*32	кг						
	Стекло 4мм	м2				0.02	0.90	
	Штапик оконный	м				4.12	1565.23	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1537.000	18.444	2186.54	22.032	220.32	
	Очистка подвалов от мусора	м2	1537.000	18.444	2186.54			2186.54
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		48.000	13.824	1943.66			1943.66
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.66			1943.66
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2750.340	60.909	7922.58		1190.22	9112.80
	Выкашивание газонов	м2	2700.000	27.000	3504.87			3504.87
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		58.56	218.06
	Олифа	кг						
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.06	3.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	26.340	3.609	520.22	0.6	55.20	
	Уайт-спирит 10л. (шт)	шт					472.22	992.44
						1.1853	90.08	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.109	382.14	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		582.40	3926.78
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	504.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		77.04	470.65
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	66.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1950.000	93.488	12597.22			12597.22
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	88.000	7.040	989.82			989.82
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	214.000	61.632	8665.46			8665.46
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	60.000	5.760	682.85			682.85
	Очистка чердаков от мусора	м2	1588.000	19.056	2259.09			2259.09
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		268.866	408.429	64049.64		20110.62	84160.26
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		71.000	63.590	10071.42		1962.89	12034.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1.000	1.690	252.84		1700.00	1952.84
	Клапан обратный ду50	шт				2	1700.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		197.666	343.837	53819.28		18147.73	71967.01
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	0.100	0.129	20.77		57.46	78.23
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.24	11.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.015	45.70	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.200	0.258	41.53		19.15	60.68
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.08	3.92	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.005	15.23	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	8.000	35.680	5832.97		1564.56	7397.53
	Контрогайка ф15	шт				8	56.00	
	Муфта ду 15	шт				8	79.92	
	Резьба Д15	шт				8	48.00	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	18.000	62.280	10181.54		5017.56	15199.10
	Контргайка д 20	шт				10	165.00	
	Контрогайка ф15	шт				8	56.00	
	Муфта ду 15	шт				8	79.92	
	Муфта Ду20	шт				10	168.00	
	Резьба Д15	шт				8	48.00	
	Резьба Ду20	шт				10	70.00	
	Сгон д 20	шт				10	180.00	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	Шаровый кран ду 20	шт				10	2870.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	21.853	31.905	5060.83			5060.83
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.660	86.640	13742.84			13742.84
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	24.000	17.040	2785.70		5978.70	8764.40
	Манжет 100	шт				6	270.00	
	Манжета переходная 100*123	шт				2	104.40	
	Муфта Ду 100	шт				6	324.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Отвод 100*45	шт				4	190.80	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				6	1112.40	
	Тройник 100*100*45	шт				3	305.10	
	Труба 100/2000	шт				12	3672.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	24.000	23.520	3730.74			3730.74
	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	21.853	31.905	4009.23			4009.23
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	12.000	10.680	1501.61		909.98	2411.59
	Резьба Д15	шт				6	36.00	
	Труба ду 15	т				0.0154	873.98	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	8.000	8.800	1395.86		1437.26	2833.12
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	1260.64	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	30.000	33.000	5234.46		3163.06	8397.52
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				18	270.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				18	2836.44	
	Итого:		6691.92	618.561	92181.24	276.95	23087.29	115268.53

ИП Кошкин А.А.
219-1-5/3 Филиппов Е.А.

Васильев
И

Петровский №20-3
Веретнова СВ
Степанов