

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	225а квартал - 1		10981.921	640.919	97211.12	68.994	8028.62	105239.74
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10981.921	640.919	97211.12		8028.62	105239.74
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10676.341	240.212	33594.41			33594.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		472.341	81.460	12352.88			12352.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Выкашивание газонов	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		305.580	400.707	63616.71		8028.62	71645.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		156.200	130.834	20760.07		857.82	21617.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.200	3.034	488.44		459.62	948.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	377.79	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		398.20	11825.18

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	634.48			634.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	317.87			317.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	317.87			317.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		148.980	267.869	42538.77		7170.80	49709.57
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	8547.81			8547.81
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	40.070	160.280	25423.61			25423.61
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	30.000	21.300	3482.12		7170.80	10652.92
	Муфта Ду 100	шт				8	432.00	
	Отвод 100*45	шт				17	994.50	
	Тройник 110/110*45*	шт				4	453.60	
	Труба 100/2000	шт				15	4590.00	
	Хомут	шт				10	700.70	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	30.000	29.400	4663.43			4663.43
	Итого:		10981.92	640.919	97211.12	68.99	8028.62	105239.74

ИП Чубашкин А.А. Подрядчик
225-1-85

М.С. Семенов

Исполнитель №203
Верснова М.В.
С.И.С.