

Ведомость по планируемым работам

С 31.12.20 по 31.12.21

По Строение "32мк-н - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		19053.282	865.765	276133.55		371.02	276504.57
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		555.633	118.761	17848.54			17848.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.800	19.200	3045.50			3045.50
	32мк-н - 7		4.800	19.200	3045.50	0		3045.50
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.857	20.428	3240.32			3240.32
	32мк-н - 7		7.857	20.428	3240.32	0		3240.32
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.524	1.707	270.75			270.75
	32мк-н - 7		1.524	1.707	270.75	0		270.75
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	512.000	22.528	3573.39			3573.39
	32мк-н - 7		512.000	22.528	3573.39	0		3573.39
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	15.960	49.636	6978.76			6978.76
	32мк-н - 7		15.960	49.636	6978.76	0		6978.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.492	5.262	739.82			739.82
	32мк-н - 7		13.492	5.262	739.82	0		739.82
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3060.600	30.606	4854.72			4854.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3060.600	30.606	4854.72			4854.72
	32мк-н - 7		3060.600	30.606	4854.72	0		4854.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		156.000	137.360	21788.04		371.02	22159.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	32мк-н - 7		128.000	32.000	5075.84	0		5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	12905.32		371.02	13276.34
	32мк-н - 7		4.000	81.360	12905.32	12.34	371.02	13276.34
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87.48	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3806.88			3806.88
	32мк-н - 7		24.000	24.000	3806.88	0		3806.88

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		13484.000	134.840	17503.58			17503.58
	Выкашивание газонов	м2	13484.000	134.840	17503.58			17503.58
	32мк-н - 7		13484.000	134.840	17503.58	0		17503.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1408.500	78.025	10970.31			10970.31
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	230.000	66.240	9313.34			9313.34
	32мк-н - 7		230.000	66.240	9313.34	0		9313.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1178.500	11.785	1656.97			1656.97
	32мк-н - 7		1178.500	11.785	1656.97	0		1656.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		76.915	68.572	10343.87			10343.87
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	32мк-н - 7		0.400	2.004	384.63	0		384.63
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	76.515	66.568	9959.24			9959.24
	32мк-н - 7		76.515	66.568	9959.24	0		9959.24
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		309.634	295.601	42824.49			42824.49
	Запуск системы отопления	1000 м	41.943	61.237	8609.89			8609.89
	32мк-н - 7		41.943	61.237	8609.89	0		8609.89
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	27.691	110.764	17569.39			17569.39
	32мк-н - 7		27.691	110.764	17569.39	0		17569.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	200.000	74.000	9965.58			9965.58
	32мк-н - 7		200.000	74.000	9965.58	0		9965.58
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	40.000	49.600	6679.63			6679.63
	32мк-н - 7		40.000	49.600	6679.63	0		6679.63
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	150000.00			150000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	150000.00			150000.00
	32мк-н - 7		2.000	2.000	150000.00	0		150000.00
	Итого:		19053.28	865.765	276133.55	12.34	371.02	276504.57

Машков В. А.

(подпись)

Сдал: _____

*Одновременно Сидоров И. С.
ин-номер 1000-2 Там Сидоров И. С.*