

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строение "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСР ОАО "ДОСТ"". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2561.320	313.247	46874.78		17894.24	64769.02
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		2481.230	148.870	21254.56		17574.09	38828.65
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		21.230	46.070	6907.16			6907.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	154.56			154.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2729.41			2729.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.224	2.817	396.13			396.13
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1000.000	10.000	1586.20			1586.20
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1586.20			1586.20
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1380.000	13.800	1791.38			1791.38
	Выкашивание газонов	м2	1380.000	13.800	1791.38			1791.38
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		80.000	79.000	10969.82		17574.09	28543.91
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	60.000	55.800	7845.48		13728.69	21574.17
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				81	13728.69	
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:карнизных свесов	м	20.000	23.200	3124.34		3845.40	6969.74
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0.058	3845.40	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		80.090	164.377	25620.22		320.15	25940.37
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	33.781	5375.03		320.15	5695.18
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		43.990	130.596	20245.19			20245.19
	Запуск системы отопления	1000 м	17.860	26.076	3666.23			3666.23
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	26.130	104.520	16578.96			16578.96
	Итого:		2561.32	313.247	46874.78	91.16	17894.24	64769.02

ФУО кв. черн.

Самойлов Евгений Анатольевич
кв. 45.

управдом
Гурмаченко М. Б. Клеу

ИИТМЕР МДО.Э
Верейнова И.Б.

ИИТМЕР