

A-10

КБ 22

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21
 По Строению "А квартал - 10". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "PCП ОАО "
 ДОСТ"". По всем .

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД | | 3137.587 | 241.133 | 36614.59 | | 320.15 | 36934.74 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i> | | 3060.021 | 83.061 | 12003.54 | | | 12003.54 |
| | <i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i> | | 24.021 | 52.701 | 7965.40 | | | 7965.40 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 3.530 | 14.120 | 2239.71 | | | 2239.71 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 3.340 | 8.684 | 1377.46 | | | 1377.46 |
| | Осмотр перекрытий (2 раза в год) | 1000 м | 5.139 | 7.040 | 1116.75 | | | 1116.75 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.889 | 0.996 | 157.94 | | | 157.94 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 6.442 | 20.035 | 2816.86 | | | 2816.86 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 4.681 | 1.826 | 256.68 | | | 256.68 |
| | <i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i> | | 900.000 | 9.000 | 1265.40 | | | 1265.40 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 900.000 | 9.000 | 1265.40 | | | 1265.40 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i> | | 2136.000 | 21.360 | 2772.74 | | | 2772.74 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 2136.000 | 21.360 | 2772.74 | | | 2772.74 |
| | <i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i> | | 77.566 | 158.072 | 24611.05 | | 320.15 | 24931.20 |
| | <i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i> | | 34.100 | 30.451 | 4846.83 | | 320.15 | 5166.98 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 320.15 | 3176.90 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |

| Дата выполнения | Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 624.96 | | | 624.96 |
| | <i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i> | | 43.466 | 127.621 | 19764.22 | | | 19764.22 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 18.206 | 26.581 | 3737.26 | | | 3737.26 |
| | Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет. | 1000 м | 25.260 | 101.040 | 16026.96 | | | 16026.96 |
| | Итого: | | 3137.59 | 241.133 | 36614.59 | 10.10 | 320.15 | 36934.74 |

✓ Шарошки Евгений Олегович.
 Школы квартира 22

управдом Гусиняченко М.Б. Ру

инженер МКОЗ
 Веретников ИВ
 Ру