

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.21 по 31.12.21

По Строению "А квартал - 16". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "РСП ОАО "ДОСТ"". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3291.172	186.187	27912.59		11358.38	39270.97
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3223.920	64.985	9000.76		11038.23	20038.99
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		12.920	19.045	2886.70			2886.70
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.400	4.800	761.38			761.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.544	0.609	96.65			96.65
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.850	5.987	841.73			841.73
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.746	1.461	205.40			205.40
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		3201.000	41.190	5446.03		9425.00	14871.03
	Выкашивание газонов	м2	3200.000	32.000	4153.92			4153.92
	Устройство песочницы с засыпкой песка	песочн	1.000	9.190	1292.11		9425.00	10717.11
	Песок раств.	т				1.8	1350.00	
	Песочница	шт				1	8075.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		10.000	4.750	668.03		1613.23	2281.26
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кро	5.000	0.100	14.24		289.65	303.89
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1.3	105.65	
	Стеклоткань	м				5	184.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	5.000	4.650	653.79		1323.58	1977.37
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.095	7.33	
	Шифер 7-волновый	шт				6.75	1316.25	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		67.252	121.202	18911.83		320.15	19231.98
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.152	88.751	13747.76			13747.76
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	17.610	70.440	11173.19			11173.19
	Итого:		3291.17	186.187	27912.59	26.04	11358.38	39270.97

№ 19. Маркова Н.В. г.у.
управдом Тушинского м.б. г.у.

инженер МЗЭЗ
Веретникова Н.В.
г.у.