

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "10мк-н - 55". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	10мк-н - 55		1166.349	133.011	20486.56	49.5177	13368.83	33855.39
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1166.349	133.011	20486.56		13368.83	33855.39
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		102.457	7.097	1116.05			1116.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	2.160	342.62			342.62
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.377	0.537	75.50			75.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		45.830	12.214	1754.72		607.65	2362.37
	Окраска клеевыми составами: улучшенная	м2	11.700	2.831	391.38		81.28	472.66
	Шпатлевка универсальная	кг				2.9133	81.28	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	9.360	2.059	296.85		275.45	572.30
	Олифа	кг				0.936	52.42	
	Эмаль ПФ-266 золотисто-коричневая	кг				1.507	223.03	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	0.850	0.790	113.96		22.48	136.44
	Олифа	кг				0.0765	4.28	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1368	18.20	
	Окраска масляным составами: плинтусов	м2	0.620	0.273	38.84		14.53	53.37
	Олифа	кг				0.0198	1.11	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.0849	13.42	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	3.500	1.120	159.47		11.62	171.09
	Штукатурка гипсовая	кг				0.665	11.62	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	3.500	0.262	41.64		54.42	96.06

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Грунтовка	кг				0.455	54.42	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	7.200	1.512	220.83		147.87	368.70
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.0512	139.81	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за 2р с расчисткой старой краски до 10%	м2	9.100	3.367	491.75			491.75
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		1.500	1.200	168.72		2.43	171.15
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	1.500	1.200	168.72		2.43	171.15
	Песок раств.	т				0.0002	0.14	
	Цемент	кг				0.3	2.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		950.000	9.500	1233.19			1233.19
	Выкашивание газонов	м2	950.000	9.500	1233.19			1233.19
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		64.562	66.980	10500.39		12545.67	23046.06
	Запуск системы отопления	1000 м	16.562	24.180	3835.51			3835.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	14.000	5.180	697.59			697.59
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	24.000	28.320	4492.12		9587.33	14079.45
	Лен сантехнический	кг				0.288	347.33	
	Шаров. кран ду 25	шт				24	9240.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		2958.34	4433.51
	Лен сантехнический	кг				0.07	84.42	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				10	2870.00	
	Итого:		1166.35	133.011	20486.56	49.52	13368.83	33855.39

Сдал:  А. В. Вискунов
подпись МП

Исполнитель  Н. Н. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

Председатель ТКСН «Солар»
 Н. Н. Давыдов