

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".

По договору "Договор-подряда №б/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>2974.848</b>	<b>428.283</b>	<b>543689.80</b>		<b>13680.28</b>	<b>557370.08</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>36.309</b>	<b>43.673</b>	<b>6519.29</b>			<b>6519.29</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.060	6.120	970.75			970.75
	15мк-н - 5		3.060	6.120	970.75	0		970.75
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.073	13.190	2092.17			2092.17
	15мк-н - 5		5.073	13.190	2092.17	0		2092.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.539	1.724	273.41			273.41
	15мк-н - 5		1.539	1.724	273.41	0		273.41
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.515	16.351	2298.92			2298.92
	15мк-н - 5		10.515	16.351	2298.92	0		2298.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.122	6.288	884.04			884.04
	15мк-н - 5		16.122	6.288	884.04	0		884.04
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		6.600	5.034	664.73		<b>1372.65</b>	<b>2037.38</b>
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3.600	1.404	180.60		8.83	189.43
	15мк-н - 5		3.600	1.404	180.60	0.216	8.83	189.43
	Гвозди 3*70	кг				0.216	8.83	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	484.13		<b>1363.82</b>	<b>1847.95</b>
	15мк-н - 5		3.000	3.630	484.13	15.369	1363.82	1847.95
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1289.93	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<b>66.000</b>	<b>52.020</b>	<b>8251.41</b>		<b>1174.72</b>	<b>9426.13</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	15мк-н - 5		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		<b>1174.72</b>	<b>6888.21</b>
	15мк-н - 5		2.000	36.020	5713.49	10.7	1174.72	6888.21
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<b>48.000</b>	<b>13.824</b>	<b>1943.65</b>			<b>1943.65</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65
	15мк-н - 5		48.000	13.824	1943.65	0		1943.65
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<b>2505.000</b>	<b>33.250</b>	<b>4306.45</b>		<b>1571.00</b>	<b>5877.45</b>
	Выкашивание газонов	м2	2500.000	25.000	3245.25		485.00	3730.25
	15мк-н - 5		2500.000	25.000	3245.25	22.75	485.00	3730.25
	Леска 3,0	м				22.5	337.50	
	Масло SHTIL	л				0.25	147.50	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	5.000	8.250	1061.20		1086.00	2147.20
	15мк-н - 5		5.000	8.250	1061.20	3.06	1086.00	2147.20
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.06	660.00	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	426.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<b>113.500</b>	<b>37.560</b>	<b>5356.62</b>		<b>2078.55</b>	<b>7435.17</b>
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	100.000	28.800	4049.28			4049.28
	15мк-н - 5		100.000	28.800	4049.28	0		4049.28
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	15мк-н - 5		4.000	4.200	666.20	0		666.20
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		589.53	846.83
	15мк-н - 5		3.000	1.830	257.30	3	589.53	846.83
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	6.500	2.730	383.84		1489.02	1872.86
	15мк-н - 5		6.500	2.730	383.84	5.2	1489.02	1872.86
	Труба в/сточная L 1250	шт				5.2	1489.02	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,XBC,отопления и водоотвед</i>		<b>193.439</b>	<b>236.922</b>	<b>36647.65</b>		<b>7483.36</b>	<b>44131.01</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	28.007	40.890	6486.00			6486.00
	15мк-н - 5		28.007	40.890	6486.00	0		6486.00
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	488.44		1093.32	1581.76
	15мк-н - 5		0.200	3.034	488.44	3.588	1093.32	1581.76

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.34	163.66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.248	929.66	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	32.232	128.928	20450.56			20450.56
	15мк-н - 5		32.232	128.928	20450.56	0		20450.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	15мк-н - 5		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	10.000	11.800	1871.72		3734.50	5606.22
	15мк-н - 5		10.000	11.800	1871.72	10	3734.50	5606.22
	Шаров. кран ду 25	шт				10	3734.50	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1869.00	3344.17
	15мк-н - 5		10.000	9.300	1475.17	10	1869.00	3344.17
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				10	1869.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		246.54	621.94
	15мк-н - 5		3.000	2.670	375.40	6.005	246.54	621.94
	Отвод 20	шт				3	48.00	
	Резьба Ду20	шт				3	33.00	
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	10.000	3.300	517.57		540.00	1057.57
	15мк-н - 5		10.000	3.300	517.57	30	540.00	1057.57
	Контргайка Ду 20	шт				10	110.00	
	Муфта Ду20	шт				10	220.00	
	Сгон д 20	шт				10	210.00	
	Текущий ремонт подъезда		6.000	6.000	480000.00			480000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	6.000	6.000	480000.00			480000.00
	15мк-н - 5		6.000	6.000	480000.00	0		480000.00
	Итого:		2974.85	428.283	543689.80	119.89	13680.28	557370.08

Сдал:

МП

Писатель А.Басеев А.К.Даворин

Принял:

подпись

МП