

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 10							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10132.921	421.874	59844.11	100.4386	8136.93	67981.04
			10132.921	421.874	59844.11		8136.93	67981.04
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.084	21.012	3114.03			3114.03
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.082	2.164	343.25			343.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.598	0.670	106.24			106.24
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.709	7.322	1029.54			1029.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.376	4.827	678.62			678.62
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.900	8.879	1223.01		1337.86	2560.87
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		242.50	613.68
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	230.32	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.900	3.509	467.99		1092.56	1560.55
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0087	0.44	
	Стекло 4мм	м2				3.016	1021.13	
	Штапик оконный	м				11.832	70.99	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2583.700	27.440	3645.99			3645.99
	Очистка подвалов от мусора	м2	801.700	9.620	1140.50			1140.50
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1782.000	17.820	2505.49			2505.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		590.95	5596.40
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		1.36	97.52
	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		38.400	13.773	1936.46		524.55	2461.01
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	12.800	6.400	899.84		524.55	1424.39
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.352	383.24	
	Стеклоткань	м				3.84	141.31	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	1036.62			1036.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		7059.120	114.032	14848.75		2753.35	17602.10
	Выкашивание газонов	м2	7000.000	70.000	9086.70		543.90	9630.60
	Леска 3,0	м				28	420.00	
	Масло SHTIL	л				0.21	123.90	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		108.89	649.14
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	48.49	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.51	46.96	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		65.42	224.92
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.3	27.62	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.790	3.627	466.54		67.19	533.73
	Олифа	кг				0.1953	10.94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	56.25	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.240	0.718	103.49		80.40	183.89
	Олифа	кг				0.2096	11.74	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8174	68.66	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.87	134.77
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.25	26.19	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.25	22.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.000	3.080	396.18		276.88	673.06
	Олифа	кг				0.98	54.88	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.4	124.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.49	46.06	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.49	51.34	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	23.400	3009.94		465.84	3475.78
	Олифа	кг				1.26	70.56	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.16	192.24	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.16	203.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.090	1.807	257.27		215.11	472.38
	Олифа	кг				0.509	28.50	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6617	60.88	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6617	60.88	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.6617	64.85	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	731.12		297.85	1028.97
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	20.05	
	Доска обреш. 25*4000	м3				0.024	150.10	
	Рама оконная без форточки 0,520*0,880	шт				0.02	127.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		197.500	61.854	8726.85		7.47	8734.32
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	180.000	51.840	7288.70			7288.70
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.18	140.78
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	4.000	2.440	343.06		2.00	345.06
	Саморез 3,5*25	шт				8	2.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		187.117	143.433	21343.57		2922.75	24266.32
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.650	2.128	342.67		373.94	716.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.32	64.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0825	309.26	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.200	1.548	249.21		271.96	521.17
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.96	47.04	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.06	224.92	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.307	17.968	2850.12			2850.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	122.11		273.32	395.43
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	232.41	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	0.800	0.744	107.25		18.71	125.96
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1288	14.68	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	0.700	0.651	91.53		16.38	107.91
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1127	12.85	
	Олифа	кг				0.063	3.53	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.310	49.240	7810.45			7810.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	140.000	51.800	6975.91			6975.91
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	720.43			720.43
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		358.40	545.57
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	349.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		82.77	318.32
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		277.49	685.18
	Труба 25	т				0.006	277.49	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Итого:		10132.92	421.874	59844.11	100.44	8136.93	67981.04

Сдал: Виткин Л. Г.
подпись МП

Менеджер по продажам М. В. Давыдов
Мартыненко И. А.

Принял: _____
подпись МП