

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		16443.497	651.093	93985.32	271.9538	23014.48	116999.80
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		16443.497	651.093	93985.32		23014.48	116999.80
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		39.517	42.676	6353.91			6353.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	5.520	875.58			875.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	2018.76			2018.76
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.229	1.376	218.34			218.34
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	9.533	14.824	2084.23			2084.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	1157.00			1157.00
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		8.070	8.565	1168.59		1537.08	2705.67
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	4.000	3.640	511.78		3.73	515.51
	Шуруп 30*3	кг				0.092	3.73	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	4.070	4.925	656.81		1533.35	2190.16
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0122	0.62	
	Стекло 4мм	м2				4.2328	1433.10	
	Штапик оконный	м				16.6056	99.63	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767	8185.94			8185.94
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2680.04			2680.04
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	3916.000	39.160	5505.90			5505.90
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		68.200	60.902	9693.65		1181.91	10875.56
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31		2.72	195.03
	Лен сантехнический	кг				0.004	2.72	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.000	1.980	273.69		163.41	437.10
	Ремонт участков колонн и столбов с обнаженной арматурой и закладными деталями	м2	3.000	1.980	273.69		163.41	437.10
	Песок раств.	т				0.0008	0.47	
	Цемент	кг				21.3	162.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		343.630	101.513	14146.02		15554.62	29700.64
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	21.000	10.500	1476.30		4451.90	5928.20
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				7.14	639.46	
	Унифлекс	м2				22.05	3812.44	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	108.830	6.530	887.14		2640.22	3527.36
	Грунтовка	кг				21.766	2640.22	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	108.830	22.854	3104.98		7882.56	10987.54
	Краска фасадная белая	кг				54.415	7882.56	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	21.770	11.103	1508.41		10.71	1519.12
	Песок раств.	т				0.0009	0.52	
	Цемент	кг				1.3323	10.19	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	10.000	28.300	4079.73		361.33	4441.06
	Песок раств.	т				0.03	18.00	
	Цемент	кг				44.88	343.33	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	22.000	7.480	1016.23		207.90	1224.13
	Шпатлевка	кг				11	207.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		9826.340	112.137	14561.78		1903.80	16465.58

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	9800.000	98.000	12721.38		761.46	13482.84
	Леска 3,0	м				39.2	588.00	
	Масло SHTIL	л				0.294	173.46	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	7.000	4.900	630.29		131.99	762.28
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.19	116.31	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		87.24	326.49
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.3	27.30	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.3	26.70	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	204.22		158.66	362.88
	Олифа	кг				0.4136	23.16	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	135.50	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.000	5.200	668.88		128.38	797.26
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	112.70	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		190.000	54.720	7693.63			7693.63
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	190.000	54.720	7693.63			7693.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		164.840	206.833	31908.11		2673.66	34581.77
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.900	2.451	394.59		430.60	825.19
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.52	74.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.095	356.12	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	6257.89			6257.89
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.080	1.214	195.38		437.32	632.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	371.86	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.400	1.302	183.06		32.76	215.82
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2254	25.70	
	Олифа	кг				0.126	7.06	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	28.138	112.552	17853.00			17853.00
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	96.000	35.520	4783.48			4783.48
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.635	370.51			370.51
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	4.000	5.280	863.17		567.58	1430.75
	Труба ду 32	т				0.0124	567.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		16443.50	651.093	93985.32	271.95	23014.48	116999.80

Сдал: Резиц Л.Ч. Ветаскино
подпись МП

Инженер ЗО Зодч. Н.К. Давыденко

технический № 6 ~ 140 Кузнецов А.Ю. Резиц

Принял: _____
подпись МП