

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15мк-н - 15". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 15		13572.279	653.718	94578.55	237.766	24438.10	119016.65
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		13572.279	653.718	94578.55		24438.10	119016.65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.903	27.644	4078.08			4078.08
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.577	3.154	500.29			500.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.175	8.255	1309.41			1309.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.047	1.173	150.62			150.62
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.199	9.639	1355.30			1355.30
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.905	5.423	762.46			762.46
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.160	4.134	571.04		439.83	1010.87
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	1.160	1.404	187.20		437.03	624.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0035	0.18	
	Стекло 4мм	м2				1.2064	408.45	
	Штапик оконный	м				4.7328	28.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3537.800	37.614	4992.70			4992.70
	Очистка подвалов от мусора	м2	1117.800	13.414	1590.18			1590.18
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2420.000	24.200	3402.52			3402.52
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		100.000	57.100	9612.21		839.40	10451.61
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	100.000	57.100	9612.21		839.40	10451.61
	Песок раств.	т				0.073	43.80	
	Цемент	кг				104	795.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		709.19	10720.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		709.19	6422.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		103.380	29.149	4025.10		4932.60	8957.70
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	24.500	1.470	199.71		594.37	794.08
	Грунтовка	кг				4.9	594.37	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	24.500	5.145	699.00		1774.53	2473.53
	Краска фасадная белая	кг				12.25	1774.53	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	24.500	7.350	998.57			998.57
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	21.000	6.048	850.35			850.35
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	7.500	3.825	519.66		4.68	524.34
	Песок раств.	т				0.0019	1.17	
	Цемент	кг				0.459	3.51	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.100	3.113	448.77		35.71	484.48
	Песок раств.	т				0.0003	0.17	
	Цемент	кг				4.9368	35.54	
	Устройство железобетонных ступеней крыльца	м3	0.280	2.198	309.04		2523.31	2832.35
	Арматура ду16	т				0.0126	778.68	
	Бетон М-200	м3				0.28	1627.08	
	Гвозди 90мм	кг				0.0666	2.64	
	Доска обрез. 50мм	м3				0.0207	114.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		9269.740	173.014	22594.81		12178.89	34773.70
	Выкашивание газонов	м2	9200.000	92.000	11942.52		714.84	12657.36
	Леска 3,0	м				36.8	552.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Масло SHTIL	л				0.276	162.84	
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.200	25.73		1164.00	1189.73
	Песок раств.	т				2.91	1164.00	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		117.72	436.72
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.6	56.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	54.60	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		72.81	243.89
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.6	68.89	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		48.96	235.47
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	20.96	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.2	22.96	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.880	6.344	816.03		117.51	933.54
	Олифа	кг				0.3416	19.13	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.1712	98.38	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.090	1.656	238.77		189.30	428.07
	Олифа	кг				0.4836	27.08	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4742	43.63	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.4118	118.59	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		54.07	138.97
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	52.39	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	3.770	0.754	107.35		61.69	169.04
	Олифа	кг				0.0754	4.22	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.2752	31.60	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.2752	25.87	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	26.000	33.800	4347.69		834.50	5182.19
	Олифа	кг				1.82	101.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				6.24	732.58	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	14.000	32.340	4355.23		8803.49	13158.72
	Ограждение метал. 2м	шт				7	8097.74	
	Олифа	кг				0.98	54.88	
	Электроды МР-4	кг				3.36	341.75	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.36	309.12	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		189.500	71.153	10063.24		340.16	10403.40
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Переновеска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	333.10		3.05	336.15
	Гвозди 40*2	кг				0.07	3.05	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	57.91		130.46	188.37
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	130.28	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	59.47		197.19	256.66
	Отметы водосточные	шт				1	196.51	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		212.596	183.028	27325.91		4922.79	32248.70
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.600	2.064	332.28		362.61	694.89
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.28	62.72	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.08	299.89	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Запуск системы отопления	1000 м	16.730	24.426	3874.42			3874.42
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.080	1.214	195.38		437.32	632.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.336	65.46	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0992	371.86	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	2.400	2.232	321.76		56.15	377.91

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.3864	44.05	
	Олифа	кг				0.216	12.10	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.200	1.116	156.91		28.07	184.98
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.1932	22.02	
	Олифа	кг				0.108	6.05	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централын отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.126	72.504	11500.58			11500.58
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	4.000	1.000	140.60			140.60
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.600	5.270	741.02			741.02
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		178.48	649.58
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0038	178.48	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		3031.15	3438.84
	Труба 25	т				0.0597	3031.15	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		57.000	7.980	1304.57		75.24	1379.81
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	57.000	7.980	1304.57		75.24	1379.81
	Песок раств.	т				0.0091	5.47	
	Цемент	кг				9.12	69.77	
	Итого:		13572.28	653.718	94578.55	237.77	24438.10	119016.65

Сдал:


подпись МП



Принял:

подпись МП

Собственник МКД. кв. 38



Магкеев А.В.