

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 17		22823.131	1267.670	180573.33	731.126	42579.09	223152.42
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		22823.131	1267.670	180573.33		42579.09	223152.42
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.220	51.628	7681.50			7681.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	6.530	1035.79			1035.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	2413.02			2413.02
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.937	18.562	2609.82			2609.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1350.88			1350.88
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		20.640	17.674	2444.43		2359.92	4804.35
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	6.000	5.460	767.68		5.59	773.27
	Шуруп 30*3	кг				0.138	5.59	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	10.000	6.600	927.96		606.24	1534.20
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				10	575.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.8	30.44	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.640	5.614	748.79		1748.09	2496.88
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0139	0.70	
	Стекло 4мм	м2				4.8256	1633.80	
	Штапик оконный	м				18.9312	113.59	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6677.800	87.216	11787.11		663.64	12450.75
	Очистка подвалов от мусора	м2	2018.700	24.224	2871.80			2871.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	4652.000	46.520	6540.71			6540.71
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	7.100	16.472	2374.60		663.64	3038.24
	Известь	кг				21.868	419.87	
	Цемент	кг				31.8648	243.77	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		402.000	56.682	9266.37		862.29	10128.66

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	402.000	56.682	9266.37		862.29	10128.66
	Песок раств.	т				0.1045	62.71	
	Цемент	кг				104.52	799.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		68.200	60.902	9693.65		1182.39	10876.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1182.39	6895.88
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		1.800	5.184	794.03		161.94	955.97
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	1.800	5.184	794.03		161.94	955.97
	Известь	кг				5.544	103.78	
	Цемент	кг				8.0784	58.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		695.060	179.257	24708.88		16483.58	41192.46
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	34.700	17.350	2439.41		1665.09	4104.50
	Вилатерм Ду 20	м				36.435	608.46	
	Мастика "ТЭПСАИ"	кг				11.798	1056.63	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	212.000	12.720	1728.14		2653.39	4381.53
	Грунтовка	кг				42.4	2653.39	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	212.000	44.520	6048.49		10645.58	16694.07
	Краска фасадная белая	кг				106	10645.58	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	63.600	19.080	2592.21			2592.21

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	63.600	32.436	4406.75		78.02	4484.77
	Известь	кг				2.6712	50.00	
	Цемент	кг				3.8923	28.02	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	4.800	11.136	1605.37		448.65	2054.02
	Известь	кг				14.784	283.85	
	Цемент	кг				21.5424	164.80	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	3.960	11.207	1615.57		712.57	2328.14
	Известь	кг				24.3936	456.65	
	Цемент	кг				35.545	255.92	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	36.400	12.376	1681.40		280.28	1961.68
	Шпатлевка	кг				18.2	280.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		13945.880	315.259	40887.32		11560.38	52447.70
	Выкашивание газонов	м2	13800.000	138.000	17913.78		1072.26	18986.04
	Леска 3,0	м				55.2	828.00	
	Масло SHTIL	л				0.414	244.26	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		582.00	594.86
	Песок раств.	т				1.455	582.00	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		158.60	557.35
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.5	58.70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.970	9.061	1165.52		167.84	1333.36
	Олифа	кг				0.4879	27.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.6728	140.52	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.620	2.140	308.49		265.62	574.11
	Олифа	кг				1.0256	57.44	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4368	40.19	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	167.99	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.18	132.08
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	45.50	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	103.500	134.550	17307.17		2833.58	20140.75
	Олифа	кг				7.245	405.72	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				24.84	2427.86	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.790	4.548	584.97		145.10	730.07
	Олифа	кг				0.279	15.62	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.0881	129.48	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	10.000	23.100	3110.88		6288.20	9399.08
	Ограждение метал. 2м	шт				5	5784.10	
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Электроды МР-4	кг				2.4	244.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	220.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		340.500	135.341	19154.75		2335.11	21489.86
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	280.000	80.640	11337.98			11337.98
	Переновка водосточных труб: с люлек	м	26.000	32.500	4627.35		11.79	4639.14
	Проволока вязальная	кг				0.26	11.79	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	147.63		573.27	720.90
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	572.70	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	717.06		1146.53	1863.59
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	1145.40	
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.54	281.74
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	10.000	4.230	594.74		2.27	597.01
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	5.000	3.050	428.83		2.50	431.33
	Саморез 3,5*25	шт				10	2.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	3.000	1.269	178.42		591.57	769.99
	Отметы водосточные	шт				3	589.53	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				6	2.04	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		392.731	326.145	48861.48		6664.52	55526.00
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	2.200	2.838	456.89		498.59	955.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.76	86.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.11	412.35	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	7479.96			7479.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.120	1.820	293.07		655.99	949.06
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.004	98.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1488	557.79	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	5.300	4.929	710.57		123.99	834.56
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8533	97.28	
	Олифа	кг				0.477	26.71	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	31.112	124.448	19739.94			19739.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	275.000	101.750	13702.67			13702.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.800	9.955	1399.70			1399.70
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1006.93	1381.27
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2.000	1.860	295.03		399.04	694.07
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	388.08	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		384.76	679.79
	Лен сантехнический	кг				0.014	10.96	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	373.80	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		186.16	561.56
	Труба ду 15	т				0.0038	186.16	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	785.17		297.47	1082.64
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0064	297.47	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	695.97		606.23	1302.20
	Труба 25	т				0.0119	606.23	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	125.13		62.05	187.18
	Труба ду 15	т				0.0013	62.05	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		347.12	696.08
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		231.300	32.382	5293.81		305.32	5599.13
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	231.300	32.382	5293.81		305.32	5599.13
	Песок раств.	т				0.037	22.21	
	Цемент	кг				37.008	283.11	
	Итого:		22823.13	1267.670	180573.33	731.13	42579.09	223152.42

Сдал:

Васильев Н. Г. Веткин
подпись МП

Исполнитель Е. И. Давыдов

Старший МКД № 83. Мосеева О. П.

Мас