

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 19". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 19		8221.847	314.885	46745.36	227.4283	10231.77	56977.13
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		8221.847	314.885	46745.36		10231.77	56977.13
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.264	25.017	3727.90			3727.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.696	3.392	538.04			538.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	1166.71			1166.71
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.831	0.931	147.63			147.63
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.790	9.003	1265.88			1265.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.118	4.336	609.64			609.64
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1116.500	19.168	2420.91		233.67	2654.58
	Очистка подвалов от мусора	м2	1114.000	13.368	1584.78			1584.78
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.500	5.800	836.13		233.67	1069.80
	Известь	кг				7.7	147.84	
	Цемент	кг				11.22	85.83	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		185.500	26.155	4275.90		798.13	5074.03
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	185.500	26.155	4275.90		798.13	5074.03
	Гипс строительный	кг				11.13	60.21	
	Цемент	кг				96.46	737.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		589.59	5436.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		35.200	16.640	2366.01		299.11	2665.12
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	32.000	9.216	1295.77			1295.77
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	3.200	7.424	1070.24		299.11	1369.35
	Известь	кг				9.856	189.24	
	Цемент	кг				14.3616	109.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6611.990	71.627	9305.15		1860.60	11165.75
	Выкашивание газонов	м2	6600.000	66.000	8567.46		512.82	9080.28
	Леска 3,0	м				26.4	396.00	
	Масло SHTIL	л				0.198	116.82	
	Заполнение песочницы песком	песочн	2.000	0.200	25.73		1164.00	1189.73
	Песок раств.	т				2.91	1164.00	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	3.490	4.537	583.59		84.04	667.63
	Олифа	кг				0.2443	13.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8376	70.36	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	128.37		99.74	228.11
	Олифа	кг				0.26	14.56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.014	85.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		42.693	95.603	15125.22		6274.31	21399.53
	Запуск системы отопления	1000 м	15.606	22.785	3614.12			3614.12
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.087	60.348	9572.40			9572.40
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1669.32	2230.83
	Лен сантехнический	кг				0.036	58.32	
	Шаров. кран ду 25	шт				3	1611.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	3.000	2.790	442.55		1980.72	2423.27
	Лен сантехнический	кг				0.021	34.02	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				3	1946.70	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		1540.44	2168.57
	Отвод 20	шт				4	1072.00	
	Резьба Ду20	шт				4	80.00	
	Труба 20	т				0.0066	388.44	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		1083.83	1390.34
	Лен сантехнический	кг				0.001	1.62	
	Отвод ду 25	шт				2	628.00	
	Резьба ду25	шт				2	46.00	
	Труба 25	т				0.0048	408.21	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		133.600	18.704	3057.73		176.36	3234.09
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	133.600	18.704	3057.73		176.36	3234.09
	Песок раств.	т				0.0214	12.83	
	Цемент	кг				21.376	163.53	
	Итого:		8221.85	314.885	46745.36	227.43	10231.77	56977.13

Сдал: Васильев Н. П.
подпись МП

Менеджер Ю. В. Давыдов

Принял: Старшина И. К. Ф. №79
подпись МП

Старшина

Старшина Т. Н.