

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 30		5443.330	485.928	71515.35	252.023	22566.71	94082.06
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5443.330	485.928	71515.35		22566.71	94082.06
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		19.840	22.859	3404.49			3404.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.331	2.662	422.25			422.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.758	7.171	1137.43			1137.43
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.660	0.739	117.25			117.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.495	8.545	1201.38			1201.38
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.596	3.742	526.18			526.18
	<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>		29.600	28.084	3811.48		5458.22	9269.70
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	157.44		7.48	164.92
	Гвозди 3*70	кг				0.216	7.48	
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	8.000	7.280	1023.57		587.18	1610.75
	Угольник 15	шт				32	576.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.276	11.18	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		186.58	557.76
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	14.000	16.940	2259.29		4676.98	6936.27
	Гвозди 1,6*25	кг				0.07	3.53	
	Стекло 4мм	м2				12.36	4232.81	
	Штапик оконный	м				73.44	440.64	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		3070.500	32.562	4332.53			4332.53
	Очистка подвалов от мусора	м2	928.500	11.142	1320.88			1320.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2142.000	21.420	3011.65			3011.65
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	31.020	5087.28		106.54	5193.82

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	1.000	5.010	961.57			961.57
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		106.54	2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		36.000	12.912	1815.43		795.60	2611.03
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	12.000	6.000	843.60		795.60	1639.20
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4.08	795.60	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	24.000	6.912	971.83			971.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1717.500	29.687	3939.17		1339.74	5278.91
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		122.86	282.36
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.2	25.14	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.2	71.40	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.2	22.96	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	10.500	3.727	530.72		513.83	1044.55
	Олифа	кг				1.05	58.80	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.365	114.66	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.365	171.55	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.365	168.82	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		87.47	481.08
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.24	20.16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.24	27.55	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.24	29.68	
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	дерев	2.000	4.560	635.71			635.71

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		285.400	99.715	14248.47		1812.73	16061.20
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	24.400	0.244	34.31			34.31
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	25.000	17.250	2456.05		11.34	2467.39
	Проволока вязальная	кг				0.25	11.34	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	11.000	11.550	1832.06			1832.06
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створо	4.000	3.800	534.28		36.26	570.54
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Угольник 15	шт				2	36.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	10.000	4.200	590.52		1762.27	2352.79
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Труба в/сточная L 1250	шт				8	1760.00	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	4.000	1.736	233.79		0.73	234.52
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		237.490	224.669	34164.92		12378.30	46543.22
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.500	3.225	519.19		487.83	1007.02
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.6	78.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1	409.43	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.638	21.371	3389.95			3389.95
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1.200	18.204	2930.66		1783.16	4713.82
	Скотч 50мм/66 м	шт				20.04	981.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	1.500	22.755	3663.33		3258.21	6921.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				25.05	1227.45	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	2030.76	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	5.800	4.756	685.62		18.76	704.38
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.1566	8.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	58.000	29.580	4264.25		1013.42	5277.67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7.75	883.50	
	Олифа	кг				2.32	129.92	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.852	51.408	8154.34			8154.34
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	90.000	33.300	4484.51			4484.51
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	4.000	4.720	748.69		1986.70	2735.39
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		858.79	1233.13
	Лен сантехнический	кг				0.024	18.79	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	840.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	3.000	3.540	561.51			561.51
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		763.52	1241.35
	Лен сантехнический	кг				0.028	21.92	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				4	741.60	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		356.48	651.51
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	351.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		132.17	555.68
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	375.40		132.17	507.57
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	471.10		110.36	581.46
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.000	3.560	500.54		176.23	676.77
	Труба ду 15	т				0.0051	176.23	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	2.000	0.960	150.57		137.04	287.61
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17.40	
	Лен сантехнический	кг				0.0072	5.64	
	Муфта ду 25	шт				2	46.00	
	Сгон 25	шт				2	68.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм	шт	3.000	1.440	225.85		193.14	418.99
	Контрогайка ду 32	шт				3	33.90	
	Лен сантехнический	кг				0.0072	5.64	
	Муфта ду 32	шт				3	54.00	
	Сгон 32	шт				3	99.60	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	6.000	6.600	1046.90		970.32	2017.22
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				3	87.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				3	525.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	336.24	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		13.000	4.420	711.58		675.58	1387.16
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	13.000	4.420	711.58		675.58	1387.16
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3.016	675.58	
	Итого:		5443.33	485.928	71515.35	252.02	22566.71	94082.06

Сдал:

Д.В. Вилков
подпись МП

Исполнитель Ю.И. Давыдов

Принял:

подпись МП

Хохорин А.А. № 21