

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15мк-н - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 32		12570.167	646.952	93275.49	133.14	14575.48	107850.97
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		12570.167	646.952	93275.49		14575.48	107850.97
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.463	45.128	6717.82			6717.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.944	5.888	933.95			933.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.113	13.294	2108.66			2108.66
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.348	1.510	239.48			239.48
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.913	16.970	2385.94			2385.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.145	7.466	1049.79			1049.79
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		10.000	12.100	1306.80		3566.57	4873.37
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	10.000	12.100	1306.80		3566.57	4873.37
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3540.58	
	Штапик оконный	м				4.08	24.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5701.700	60.620	8046.50			8046.50
	Очистка подвалов от мусора	м2	1801.700	21.620	2563.10			2563.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3900.000	39.000	5483.40			5483.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.000	93.060	15261.83		329.21	15591.04
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	3.000	15.030	2884.71		9.60	2894.31
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		137.740	46.670	6502.36		5692.81	12195.17
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	48.000	24.000	3374.40		2751.63	6126.03
	Вилатерм Ду 20	м				26.88	448.90	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				16.32	2302.73	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	32.550	1.953	265.33		778.60	1043.93
	Грунтовка	кг				6.51	778.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: сложных за 2р с лестниц	м2	32.550	7.812	1061.34		2077.34	3138.68
	Краска фасадная белая	кг				16.275	2077.34	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и маслянных красок: с лестниц	м2	20.000	6.000	815.16			815.16
	Перетирка штукатурки : фасадов гладких с лестниц	м2	2.200	1.122	152.43		1.24	153.67
	Песок раств.	т				0.0003	0.21	
	Цемент	кг				0.1346	1.03	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.200	5.104	735.79		75.74	811.53
	Песок раств.	т				0.0003	0.21	
	Цемент	кг				9.8736	75.53	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	0.240	0.679	97.91		8.26	106.17
	Цемент	кг				1.0771	8.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6182.920	148.696	19230.50		2045.34	21275.84
	Выкашивание газонов	м2	6100.000	61.000	7918.41			7918.41
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	558.25		406.49	964.74
	Олифа	кг				0.49	27.44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1	185.85	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.1	193.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	11.420	1.564	225.54		162.80	388.34
	Олифа	кг				0.1713	9.59	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.7815	153.21	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		45.43	130.33
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.25	21.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.25	22.75	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	62.000	80.600	10367.58		1370.16	11737.74
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.96	438.96	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				4.96	451.36	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				4.96	456.32	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.500	0.532	75.82		60.46	136.28
	Олифа	кг				0.15	8.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.585	52.06	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		194.800	43.648	6136.91			6136.91
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	6073.92			6073.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	44.800	0.448	62.99			62.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		201.544	197.030	30072.77		2941.55	33014.32
	Запуск системы отопления	1000 м	27.144	39.630	6286.14			6286.14
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.400	93.600	14846.83			14846.83
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		495.99	683.16
	Лен сантехнический	кг				0.012	1.92	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	746.90	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		750.74	1125.08
	Лен сантехнический	кг				0.024	3.84	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	746.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		222.34	568.13
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	418.76		288.34	707.10
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба ду 32	т				0.0062	288.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	278.39		110.52	388.91
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.16	
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		134.86	309.34
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		188.02	362.50
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.12	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Итого:		12570.17	646.952	93275.49	133.14	14575.48	107850.97

Сдал:


подпись МП

Исполнитель  Г.К. Давыдов

Принял:

подпись

МП

Кв. 153  Zubov N. A.