

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строеанию "15мк-н - 36". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 36							
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6933.894	513.426	77869.46	426.8732	33052.44	110921.90
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6933.894	513.426	77869.46		33052.44	110921.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	35.241	41.993	6263.90			6263.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.893	5.786	917.77			917.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.878	12.683	2011.75			2011.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.333	1.493	236.82			236.82
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.161	15.800	2221.54			2221.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.976	6.231	876.02			876.02
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.240	22.070	2943.53		7953.69	10897.22
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	18.240	22.070	2943.53		7953.69	10897.22
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0547	2.76	
	Стекло 4мм	м2				18.9696	7206.74	
	Штапик оконный	м				74.4192	744.19	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2499.900	63.061	8852.73		520.14	9372.87
	Очистка подвалов от мусора	м2	551.100	6.613	783.99			783.99
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1932.800	19.328	2717.52			2717.52
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	16.000	37.120	5351.22		520.14	5871.36
	Песок раств.	т				0.0042	3.12	
	Цемент	кг				71.808	517.02	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		354.000	49.914	8159.94		731.72	8891.66
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	354.000	49.914	8159.94		731.72	8891.66
	Песок раств.	т				0.092	69.03	
	Цемент	кг				92.04	662.69	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		3700.000	37.000	3889.44			3889.44
	Выкашивание газонов	м2	3700.000	37.000	3889.44			3889.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.000	2.880	327.92			327.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	10.000	2.880	327.92			327.92
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		134.113	218.452	34639.15		23488.30	58127.45
	Запуск системы отопления	1000 м	26.929	39.316	6236.35			6236.35
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	23.184	92.736	14709.78			14709.78
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		5887.00	8837.33
	Лен сантехнический	кг				0.14	147.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				20	5740.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1570.34		1046.35	2616.69
	Лен сантехнический	кг				0.005	5.25	
	Резьба Ду20	шт				10	70.00	
	Труба 20	т				0.0166	971.10	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1570.34		1046.35	2616.69
	Лен сантехнический	кг				0.005	5.25	
	Резьба Ду20	шт				10	70.00	
	Труба 20	т				0.0166	971.10	
	Смена задвижек отопление диаметром: 80, 100 мм	шт	4.000	19.400	3077.23		10119.60	13196.83
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				4	10119.60	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	20.000	6.600	1035.14		1262.00	2297.14
	Контрогайка Ду 20	шт				20	260.00	
	Лен сантехнический	кг				0.04	42.00	

