

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 38		5403.338	577.890	84002.08	395.5526	30626.02	114628.10
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5403.338	577.890	84002.08		30626.02	114628.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		73.772	33.462	4993.51			4993.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	7.722	1224.86			1224.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	254.39			254.39
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	48.000	2.112	335.00			335.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	13.533	1902.77			1902.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	549.00			549.00
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.000	20.260	2726.08		5638.56	8364.64
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	4.000	3.320	466.79		307.50	774.29
	Угольник 15	шт				16	304.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.092	3.50	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замazке при площ стекол до 1 м2	м2	14.000	16.940	2259.29		5331.06	7590.35
	Гвозди 1,6*25	кг				0.042	2.12	
	Стекло 4мм	м2				14.56	4986.22	
	Штапик оконный	м				57.12	342.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1929.000	20.292	2720.49			2720.49
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	712.72			712.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1428.000	14.280	2007.77			2007.77
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		115.500	44.450	7448.53		770.61	8219.14
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	65.500	37.400	6296.00		549.81	6845.81
	Песок раств.	т				0.0478	28.69	
	Цемент	кг				68.12	521.12	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	50.000	7.050	1152.53		220.80	1373.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				0.0365	21.90	
	Цемент	кг				26	198.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		66.000	52.020	8251.41		213.08	8464.49
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		98.260	16.180	2316.46		1033.29	3349.75
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	38.800	6.208	843.42		169.40	1012.82
	Шпатлевка	кг				8.9628	169.40	
	Окраска масляными сост ранее окр поверхностей труб-мусоропроводов за 2 р,до 10%	м2	9.020	3.337	481.12		250.03	731.15
	Олифа	кг				0.1804	10.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.804	239.93	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	11.640	3.725	530.34		10.60	540.94
	Песок раств.	т				0.003	1.82	
	Цемент	кг				1.1477	8.78	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	38.800	2.910	461.58		603.26	1064.84
	Грунтовка	кг				5.044	603.26	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2234.390	45.858	5986.20		1987.53	7973.73
	Выкашивание газонов	м2	2200.000	22.000	2855.82			2855.82
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		615.58	628.44
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		101.16	641.41

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.02	87.72	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		86.94	326.19
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.9	81.90	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		40.64	227.15
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	35.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.400	0.192	27.65		29.35	57.00
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.312	26.21	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	8.000	10.400	1337.75		192.64	1530.39
	Олифа	кг				0.56	31.36	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.92	161.28	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	11.990	4.256	606.03		885.46	1491.49
	Олифа	кг				1.199	67.14	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5587	130.93	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5587	556.46	
	Окраска турника, ковровывбивалки	шт	2.000	1.400	180.08		35.76	215.84
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	31.28	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		660.450	200.378	28173.15		15732.23	43905.38
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	601.200	173.146	24344.27			24344.27
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	5.250	5.092	716.00		4944.08	5660.08
	Парапет оцинкованный	м				12	4944.00	
	Саморез 3,5*32	шт				105	0.08	
	Установка металлических решёток на продухи, окна	шт	24.000	21.840	3070.70		10788.15	13858.85
	Болт 8*50	кг				1.68	132.15	
	Решетка метал.360*400	шт				24	10656.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		192.966	137.490	20331.75		3967.70	24299.45
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.040	0.052	8.31		7.45	15.76

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.032	1.57	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.002	5.88	
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	3579.85			3579.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	366.33		790.41	1156.74
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	667.67	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	122.11		223.18	345.29
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	182.27	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.568	34.272	5436.22			5436.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		496.67	871.01
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.58	498.75
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		962.81	1337.15
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		311.30	458.82
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	259.34		122.58	381.92
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		122.58	352.46
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	244.61		122.58	367.19
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		386.20	735.16
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	175.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	168.12	
Итого:			5403.34	577.890	84002.08	395.55	30626.02	114628.10

Сдал:

А.В. Висюнов
подпись МП

Начальник А.В. Висюнов

Принял:

подпись

МП

Ген. Степкин С.П.