

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.


Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 39		3879.133	467.736	69301.18	413.5451	24621.23	93922.41
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3879.133	467.736	69301.18		24621.23	93922.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		117.982	34.200	5138.32			5138.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.793	7.586	1203.29			1203.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.846	4.800	761.31			761.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.514	1.696	268.97			268.97
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.679	13.496	1897.51			1897.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.150	2.398	337.23			337.23
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	6.160	831.10		1641.08	2472.18
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	185.59		117.93	303.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	111.84	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		1523.15	2168.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				4.16	1424.63	
	Штапик оконный	м				16.32	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2130.000	22.720	3006.57			3006.57
	Очистка подвалов от мусора	м2	710.000	8.520	1010.05			1010.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		115.500	44.450	7448.53		770.61	8219.14
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	65.500	37.400	6296.00		549.81	6845.81
	Песок раств.	т				0.0478	28.69	
	Цемент	кг				68.12	521.12	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	50.000	7.050	1152.53		220.80	1373.33

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				0.0365	21.90	
	Цемент	кг				26	198.90	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		98.260	16.180	2316.46		1033.29	3349.75
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	38.800	6.208	843.42		169.40	1012.82
	Шпатлевка	кг				8.9628	169.40	
	Окраска масляными сост ранее окр поверхностей труб-мусоропроводов за 2 р,до 10%	м2	9.020	3.337	481.12		250.03	731.15
	Олифа	кг				0.1804	10.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.804	239.93	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	11.640	3.725	530.34		10.60	540.94
	Песок раств.	т				0.003	1.82	
	Цемент	кг				1.1477	8.78	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	38.800	2.910	461.58		603.26	1064.84
	Грунтовка	кг				5.044	603.26	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		476.100	36.458	4699.32		762.10	5461.42
	Выкашивание газонов	м2	450.000	4.500	584.14			584.14
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		41.44	227.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	36.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.100	0.288	41.47		36.05	77.52
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3276	31.35	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	23.400	3009.94		493.44	3503.38

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				1.26	70.56	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.16	196.56	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2.16	226.32	
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		20.13	110.17
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.09	8.46	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.09	9.43	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	4.000	6.120	787.22		171.04	958.26
	Олифа	кг				0.36	20.16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.44	150.88	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		656.370	102.093	14463.53		16012.72	30476.25
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	601.000	60.100	8450.06			8450.06
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	961.87		2.45	964.32
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.45	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	14.370	13.939	1959.81		5222.12	7181.93
	Парапет оцинкованный	м				12.5	5150.00	
	Саморез 3,5*32	шт				200.4	72.12	
	Установка металлических решёток на продухи, окна	шт	24.000	21.840	3070.70		10788.15	13858.85
	Болт 8*50	кг				1.68	132.15	
	Решетка метал.360*400	шт				24	10656.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		210.921	143.435	21222.80		4188.35	25411.15
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.000	1.290	207.68		186.19	393.87
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.8	39.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.05	146.99	
	Запуск системы отопления	1000 м	16.401	23.945	3798.23			3798.23
	Изоляция трубопровода отопления (Термофлекс,Вилатерм)	м	15.000	6.060	990.69		630.46	1621.15
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.138	6.76	
	Энергофлекс 28*6	м				16.5	623.70	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	150.000	55.500	7474.18			7474.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	1001.94			1001.94
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.07	997.41

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		1004.46	1378.80
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		622.69	917.72
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	617.40	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	229.88		179.78	409.66
	Лен сантехнический	кг				0.018	12.24	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	407.69		204.42	612.11
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	348.96		626.92	975.88
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	617.40	
	Итого:		3879.13	467.736	69301.18	413.55	24621.23	93922.41

Сдал:


подпись МП



Принял:


подпись МП