

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22


По Строение "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 40		6048.043	437.502	65216.21	228.8172	22749.58	87965.79
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6048.043	437.502	65216.21		22749.58	87965.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.767	35.806	5367.00			5367.00
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	7.880	1249.93			1249.93
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	727.49			727.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	279.98			279.98
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	670.01			670.01
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.705	13.536	1903.20			1903.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	536.39			536.39
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	4.840	645.51		2284.43	2929.94
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	4.000	4.840	645.51		2284.43	2929.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.012	0.60	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2136.95	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1420.000	14.200	1996.52			1996.52
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		115.500	44.450	7448.53		771.01	8219.54
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	65.500	37.400	6296.00		548.12	6844.12
	Песок раств.	т				0.0478	35.86	
	Цемент	кг				68.12	512.26	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	50.000	7.050	1152.53		222.89	1375.42
	Песок раств.	т				0.0365	27.37	
	Цемент	кг				26	195.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.000	62.040	10174.55		213.08	10387.63

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	2.000	10.020	1923.14			1923.14
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		98.260	16.180	2316.46		1588.85	3905.31
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	38.800	6.208	843.42		150.84	994.26
	Шпатлевка	кг				8.9628	150.84	
	Окраска масляными сост ранее окр поверхностей труб-мусоропроводов за 2 р,до 10%	м2	9.020	3.337	481.12		212.15	693.27
	Олифа	кг				0.1804	10.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.804	202.05	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	11.640	3.725	530.34		869.40	1399.74
	Песок раств.	т				1.1477	860.77	
	Цемент	кг				1.1477	8.63	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	38.800	2.910	461.58		356.46	818.04
	Грунтовка	кг				5.044	356.46	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	1054.50		1283.02	2337.52
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	1020.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3454.560	61.501	8067.29		1948.70	10015.99
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		157.13	476.13
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	22.560	3.091	445.55		321.61	767.16
	Грунт серый	кг				3.5194	302.66	
	Олифа	кг				0.3384	18.95	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		58.98	143.88
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	2006.63		265.95	2272.58
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	14.000	4.970	707.63		1123.41	1831.04
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.82	166.53	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.82	228.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.82	649.74	
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	1.000	0.700	90.04		21.62	111.66
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		672.300	92.280	12974.57		10788.24	23762.81
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	625.300	62.530	8791.72			8791.72
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	21.09			21.09
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	8.000	7.760	1091.06		0.09	1091.15
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	
	Установка металлических решёток на продухи, окна	шт	24.000	21.840	3070.70		10788.15	13858.85
	Болт 8*50	кг				1.68	132.15	
	Решетка метал.360*400	шт				24	10656.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		78.656	98.705	15171.28		3872.25	19043.53
	Запуск системы отопления	1000 м	17.036	24.873	3945.29			3945.29
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1580.82	2313.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	425.56		26.14	451.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.520	34.080	5405.77			5405.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	32.000	11.840	1594.49			1594.49

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		623.07	997.41
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		311.53	498.70
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		163.67	509.46
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	314.07		110.36	424.43
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		163.67	470.18
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	326.15		163.67	489.82
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		729.32	1078.28
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	350.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		6048.04	437.502	65216.21	228.82	22749.58	87965.79

Сдал: 
подпись МП

Исполнитель  Н.К. Давыдов

Принял: _____
подпись МП

кв. 36  О.Е. Крутикова