

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "15мк-н - 43". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 43		9688.247	495.956	71876.31	112.7899	14310.58	86186.89
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		9688.247	495.956	71876.31		14310.58	86186.89
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		181.943	32.015	4830.21			4830.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.643	3.286	521.22			521.22
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.637	6.856	1087.53			1087.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.952	1.066	169.12			169.12
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	160.000	7.040	1116.68			1116.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.223	9.677	1360.56			1360.56
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.488	4.090	575.10			575.10
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		16.000	15.110	2071.98		2568.25	4640.23
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	639.73		4.66	644.39
	Шуруп 30*3	кг				0.115	4.66	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	463.98		303.12	767.10
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	287.90	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	968.27		2260.47	3228.74
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2112.68	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2877.400	30.473	4059.73			4059.73
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	1208.36			1208.36
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2028.000	20.280	2851.37			2851.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		72.200	62.902	10010.89		1179.19	11190.08
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	317.24			317.24
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		1179.19	6892.68
	Болт 16*70	кг				0.6	38.10	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Лен сантехнический	кг				0.02	3.20	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				2	700.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.02	1.27	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				6	186.36	
	Термометр	шт				2	240.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	64.000	18.432	2591.54			2591.54
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		6029.000	71.860	9314.15		1441.73	10755.88
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60		466.20	8254.80
	Леска 3,0	м				24	360.00	
	Масло SHTIL	л				0.18	106.20	
	Окраска бельевой стойки	стоек	3.000	2.100	270.12		54.65	324.77
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				0.1701	16.16	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.1701	16.63	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.1701	15.14	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		66.00	225.50
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3	28.20	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.3	34.44	
	Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб)	м2	24.000	8.520	1095.93		854.88	1950.81
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.12	277.68	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.12	293.28	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.12	283.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		181.500	60.594	8665.48		2989.34	11654.82
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	832.75		7.63	840.38
	Гвозди 40*2	кг				0.175	7.63	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.73	141.33
	Проволока вязальная	кг				0.016	0.73	
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	2.000	1.960	334.59		2977.24	3311.83
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				2	2974.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	7.500	3.172	446.05		1.70	447.75
	Проволока вязальная	кг				0.0375	1.70	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	3.000	1.830	257.30		1.50	258.80
	Саморез 3,5*25	шт				6	1.50	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	3.000	1.302	175.34		0.54	175.88
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		266.204	204.570	30332.33		6132.07	36464.40
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	3.800	4.902	789.17		861.20	1650.37
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.04	148.96	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.19	712.24	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	2.800	3.612	581.50		634.57	1216.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.24	109.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.14	524.81	
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	3406.38			3406.38
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.060	0.910	146.53		328.00	474.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	49.10	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744	278.90	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	429.02		74.86	503.88
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.200	2.976	418.43		74.86	493.29
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.5152	58.73	
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	14.475	57.900	9184.10			9184.10
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	180.000	66.600	8969.02			8969.02

