

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1524.832	249.755	36786.19		1710.25	38496.44
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.455	28.250	4192.23			4192.23
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	177 квартал - 1		1.360	5.440	862.89	0		862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.369	6.159	977.00			977.00
	177 квартал - 1		2.369	6.159	977.00	0		977.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.558	0.625	99.14			99.14
	177 квартал - 1		0.558	0.625	99.14	0		99.14
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.864	15.127	2126.86			2126.86
	177 квартал - 1		4.864	15.127	2126.86	0		2126.86
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.304	0.899	126.34			126.34
	177 квартал - 1		2.304	0.899	126.34	0		126.34
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		134.000	1.340	212.55			212.55
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	134.000	1.340	212.55			212.55
	177 квартал - 1		134.000	1.340	212.55	0		212.55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 1		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 1		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1000.000	10.000	1298.10			1298.10
	Выкашивание газонов	м2	1000.000	10.000	1298.10			1298.10

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 1		1000.000	10.000	1298.10	0		1298.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	177 квартал - 1		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		22.882	20.321	3061.47			3061.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 1		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	22.782	19.820	2965.31			2965.31
	177 квартал - 1		22.782	19.820	2965.31	0		2965.31
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		123.495	103.904	15427.99		1575.00	17002.99
	Запуск системы отопления	1000 м	14.400	21.024	2955.97			2955.97
	177 квартал - 1		14.400	21.024	2955.97	0		2955.97
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.095	36.380	5770.60			5770.60
	177 квартал - 1		9.095	36.380	5770.60	0		5770.60
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	177 квартал - 1		80.000	29.600	3986.23	0		3986.23
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	10.000	7.100	1160.71		1575.00	2735.71
	177 квартал - 1		10.000	7.100	1160.71	5	1575.00	2735.71
	Труба 100*2000	шт				5	1575.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	10.000	9.800	1554.48			1554.48
	177 квартал - 1		10.000	9.800	1554.48	0		1554.48
	Итого:		1524.83	249.755	36786.19	8.34	1710.25	38496.44

Сдал:

подпись

МП

инженер псз-2
Кручинин А.В. - председатель дома №1