

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		7792.453	357.001	121409.73		135.25	121544.98
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.032	46.211	6842.18			6842.18
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1294.34			1294.34
	177 квартал - 9		2.040	8.160	1294.34	0		1294.34
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.784	9.838	1560.57			1560.57
	177 квартал - 9		3.784	9.838	1560.57	0		1560.57
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.012	1.133	179.78			179.78
	177 квартал - 9		1.012	1.133	179.78	0		179.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.347	22.849	3212.60			3212.60
	177 квартал - 9		7.347	22.849	3212.60	0		3212.60
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.849	4.231	594.89			594.89
	177 квартал - 9		10.849	4.231	594.89	0		594.89
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1569.400	15.694	2489.38			2489.38
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	1569.400	15.694	2489.38			2489.38
	177 квартал - 9		1569.400	15.694	2489.38	0		2489.38
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 9		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 9		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5776.000	57.760	7497.83			7497.83
	Выкашивание газонов	м2	5776.000	57.760	7497.83			7497.83

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 9		5776.000	57.760	7497.83	0		7497.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	177 квартал - 9		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		36.662	32.310	4855.09			4855.09
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 9		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	36.562	31.809	4758.93			4758.93
	177 квартал - 9		36.562	31.809	4758.93	0		4758.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		151.359	118.086	17131.40			17131.40
	Запуск системы отопления	1000 м	20.374	29.746	4182.29			4182.29
	177 квартал - 9		20.374	29.746	4182.29	0		4182.29
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	10.985	43.940	6969.76			6969.76
	177 квартал - 9		10.985	43.940	6969.76	0		6969.76
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	177 квартал - 9		120.000	44.400	5979.35	0		5979.35
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	70000.00			70000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	70000.00			70000.00
	177 квартал - 9		1.000	1.000	70000.00	0		70000.00
	Итого:		7792.45	357.001	121409.73	3.34	135.25	121544.98

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП