

Ведомость по планируемым работам


С 01.01.22 по 31.12.22


По Строение "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		418.307	150.414	23379.44		612.61	23992.05
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.702	27.018	4007.51			4007.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.250	9.000	1427.58			1427.58
	177 квартал - 17		2.250	9.000	1427.58	0		1427.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.704	1.830	290.34			290.34
	177 квартал - 17		0.704	1.830	290.34	0		290.34
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.676	0.757	120.09			120.09
	177 квартал - 17		0.676	0.757	120.09	0		120.09
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.942	12.260	1723.70			1723.70
	177 квартал - 17		3.942	12.260	1723.70	0		1723.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.130	3.171	445.80			445.80
	177 квартал - 17		8.130	3.171	445.80	0		445.80
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		249.200	2.492	395.28			395.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	249.200	2.492	395.28			395.28
	177 квартал - 17		249.200	2.492	395.28	0		395.28
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		60.000	34.260	5767.33		477.36	6244.69
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	60.000	34.260	5767.33		477.36	6244.69
	177 квартал - 17		60.000	34.260	5767.33	62.4	477.36	6244.69
	Цемент	кг				62.4	477.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 17		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 17		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8.130	0.081	10.55			10.55
	Выкашивание газонов	м2	8.130	0.081	10.55			10.55
	177 квартал - 17		8.130	0.081	10.55	0		10.55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.330	5.921	907.06			907.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 17		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	6.230	5.420	810.90			810.90
	177 квартал - 17		6.230	5.420	810.90	0		810.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		45.945	52.302	7796.42			7796.42
	Запуск системы отопления	1000 м	8.889	12.978	1824.69			1824.69
	177 квартал - 17		8.889	12.978	1824.69	0		1824.69
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.056	28.224	4476.89			4476.89
	177 квартал - 17		7.056	28.224	4476.89	0		4476.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	177 квартал - 17		30.000	11.100	1494.84	0		1494.84
	Итого:		418.31	150.414	23379.44	65.74	612.61	23992.05

Управляющий
Сдал: Матюков В. А. 
подпись МП
кв.б. Можайский / Мольманский /

инженер
Сущикова О. В. 

Принял: _____
подпись МП