

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2080.046	290.518	44299.64		17806.37	62106.01
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		22.684	46.677	6926.40			6926.40
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.670	10.680	1694.06			1694.06
	177 квартал - 18		2.670	10.680	1694.06	0		1694.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.102	8.065	1279.30			1279.30
	177 квартал - 18		3.102	8.065	1279.30	0		1279.30
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.282	1.436	227.75			227.75
	177 квартал - 18		1.282	1.436	227.75	0		227.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.500	23.325	3279.49			3279.49
	177 квартал - 18		7.500	23.325	3279.49	0		3279.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.130	3.171	445.80			445.80
	177 квартал - 18		8.130	3.171	445.80	0		445.80
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1849.000	18.490	2932.88			2932.88
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1849.000	18.490	2932.88			2932.88
	177 квартал - 18		1849.000	18.490	2932.88	0		2932.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		67.000	57.820	9165.19		7531.97	16697.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	177 квартал - 18		64.000	16.000	2537.92	0		2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	177 квартал - 18		2.000	40.680	6452.66	5.34	191.97	6644.63
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	1.000	1.140	174.61		7340.00	7514.61
	177 квартал - 18		1.000	1.140	174.61	1	7340.00	7514.61
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				1	7340.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		7.500	0.075	9.74			9.74
	Выкашивание газонов	м2	7.500	0.075	9.74			9.74
	177 квартал - 18		7.500	0.075	9.74	0		9.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		23.210	20.607	3104.17			3104.17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 18		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.110	20.106	3008.01			3008.01
	177 квартал - 18		23.110	20.106	3008.01	0		3008.01
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		110.652	146.849	22161.26		10274.40	32435.66
	Запуск системы отопления	1000 м	15.468	22.583	3175.21			3175.21
	177 квартал - 18		15.468	22.583	3175.21	0		3175.21
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.184	72.736	11537.38			11537.38
	177 квартал - 18		18.184	72.736	11537.38	0		11537.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	177 квартал - 18		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	15.000	13.950	2212.75		2925.00	5137.75
	177 квартал - 18		15.000	13.950	2212.75	15	2925.00	5137.75
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				15	2925.00	
	Установка циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	2.000	15.380	2246.25		7349.40	9595.65
	177 квартал - 18		2.000	15.380	2246.25	2	7349.40	9595.65
	Насос циркуляционный	шт				2	7349.40	
	Итого:		2080.05	290.518	44299.64	23.34	17806.37	62106.01

Сдал: Монюков Р. А.
подпись МП

Принял: Михайлова О. В.
кв 43.

Метснер М.Ю. - 2
Судя