

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4864.104	355.901	50778.72		12465.67	63244.39
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133.219	35.066	5254.53			5254.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.600	6.400	1015.17			1015.17
	177 квартал - 19		1.600	6.400	1015.17	0		1015.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.062	5.361	850.39			850.39
	177 квартал - 19		2.062	5.361	850.39	0		850.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.848	0.950	150.66			150.66
	177 квартал - 19		0.848	0.950	150.66	0		150.66
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	177 квартал - 19		120.000	5.280	837.51	0		837.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.029	15.640	2199.01			2199.01
	177 квартал - 19		5.029	15.640	2199.01	0		2199.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	201.79			201.79
	177 квартал - 19		3.680	1.435	201.79	0		201.79
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1025.000	10.250	1625.85			1625.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1025.000	10.250	1625.85			1625.85
	177 квартал - 19		1025.000	10.250	1625.85	0		1625.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 19		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 19		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		380.000	93.000	12634.98		12330.42	24965.40

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	140.000	8.400	1141.22		3348.80	4490.02
	177 квартал - 19		140.000	8.400	1141.22	28	3348.80	4490.02
	Грунтовка	кг				28	3348.80	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:сложных за 2р с лестниц	м2	140.000	33.600	4564.90		8934.80	13499.70
	177 квартал - 19		140.000	33.600	4564.90	70	8934.80	13499.70
	Краска фасадная белая	кг				70	8934.80	
	Перетирка штукатурки :фасадов гладких с лестниц	м2	100.000	51.000	6928.86		46.82	6975.68
	177 квартал - 19		100.000	51.000	6928.86	6.12	46.82	6975.68
	Цемент	кг				6.12	46.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Выкашивание газонов	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	177 квартал - 19		2953.000	29.530	3833.29	0		3833.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	177 квартал - 19		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		19.925	17.749	2676.59			2676.59
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 19		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	19.825	17.248	2580.43			2580.43
	177 квартал - 19		19.825	17.248	2580.43	0		2580.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.960	84.366	12159.63			12159.63
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	177 квартал - 19		12.785	18.666	2624.45	0		2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.175	28.700	4552.39			4552.39
	177 квартал - 19		7.175	28.700	4552.39	0		4552.39
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	177 квартал - 19		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		4864.10	355.901	50778.72	107.46	12465.67	63244.39

гв.27 Барковская Виктория Георгиевна Бар

Монин В.А.
Исполнитель №20-2
Служба