

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5096.303	341.057	51002.82		1249.09	52251.91
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.117	24.531	3612.35			3612.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 13		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.704	4.430	702.75			702.75
	178 квартал - 13		1.704	4.430	702.75	0		702.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	178 квартал - 13		0.492	0.551	87.40	0		87.40
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.981	12.381	1740.75			1740.75
	178 квартал - 13		3.981	12.381	1740.75	0		1740.75
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.920	3.089	434.28			434.28
	178 квартал - 13		7.920	3.089	434.28	0		434.28
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.464	0.015	2.32			2.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.464	0.015	2.32			2.32
	178 квартал - 13		1.464	0.015	2.32	0		2.32
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		140.000	79.940	13457.10		1113.84	14570.94
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	140.000	79.940	13457.10		1113.84	14570.94
	178 квартал - 13		140.000	79.940	13457.10	145.6	1113.84	14570.94
	Цемент	кг				145.6	1113.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 13		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 13		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4571.000	45.710	5933.61			5933.61
	Выкашивание газонов	м2	4571.000	45.710	5933.61			5933.61
	178 квартал - 13		4571.000	45.710	5933.61	0		5933.61
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 13		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.697	14.940	2256.44			2256.44
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 13		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.597	14.439	2160.28			2160.28
	178 квартал - 13		16.597	14.439	2160.28	0		2160.28
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.025	89.981	13147.15			13147.15
	Запуск системы отопления	1000 м	9.102	13.289	1868.42			1868.42
	178 квартал - 13		9.102	13.289	1868.42	0		1868.42
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.923	39.692	6295.94			6295.94
	178 квартал - 13		9.923	39.692	6295.94	0		6295.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 13		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		5096.30	341.057	51002.82	148.94	1249.09	52251.91

Сдал: В.А. Матюков В.А.
подпись МП

п.п. и 4.3 Воронцов К.С. Воронцов

генеральный директор