

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "178 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6401.830	353.457	52909.04		1249.09	54158.13
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.053	23.874	3520.13			3520.13
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 14		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	178 квартал - 14		1.708	4.441	704.40	0		704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.491	0.550	87.22			87.22
	178 квартал - 14		0.491	0.550	87.22	0		87.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.889	12.095	1700.53			1700.53
	178 квартал - 14		3.889	12.095	1700.53	0		1700.53
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.945	2.708	380.81			380.81
	178 квартал - 14		6.945	2.708	380.81	0		380.81
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1063.000	10.630	1686.13			1686.13
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1063.000	10.630	1686.13			1686.13
	178 квартал - 14		1063.000	10.630	1686.13	0		1686.13
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		140.000	79.940	13457.10		1113.84	14570.94
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	140.000	79.940	13457.10		1113.84	14570.94
	178 квартал - 14		140.000	79.940	13457.10	145.6	1113.84	14570.94
	Цемент	кг				145.6	1113.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 14		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 14		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4816.000	48.160	6251.65			6251.65
	Выкашивание газонов	м2	4816.000	48.160	6251.65			6251.65
	178 квартал - 14		4816.000	48.160	6251.65	0		6251.65
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 14		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.710	14.952	2258.13			2258.13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 14		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.610	14.451	2161.97			2161.97
	178 квартал - 14		16.610	14.451	2161.97	0		2161.97
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.067	89.961	13142.05			13142.05
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1883.62			1883.62
	178 квартал - 14		9.176	13.397	1883.62	0		1883.62
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.891	39.564	6275.64			6275.64
	178 квартал - 14		9.891	39.564	6275.64	0		6275.64
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 14		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		6401.83	353.457	52909.04	148.94	1249.09	54158.13

Сдал:

Мельников В.А.
подпись

МП

инженер МЭО-2 Суф

кв 51

Мельников В.А.

В.А.