

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "179 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3441.902	395.115	59356.21		24218.85	83575.06
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		3359.327	256.155	37772.56		23898.70	61671.26
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.647	18.546	2774.21			2774.21
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.319	6.029	956.38			956.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.584	0.654	103.75			103.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.152	8.011	1126.40			1126.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	3.312	1.292	181.61			181.61
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		707.000	7.070	1121.44			1121.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	707.000	7.070	1121.44			1121.44
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		140.000	79.940	13457.10		1175.16	14632.26
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	140.000	79.940	13457.10		1175.16	14632.26
	Песок раств.	т				0.1022	61.32	
	Цемент	кг				145.6	1113.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		302.680	94.702	13124.14		21101.16	34225.30
	Огрунтовка ранее окр. фасадов, цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	м2	100.000	6.000	815.16		2392.00	3207.16
	Грунтовка	кг				20	2392.00	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл. поверхн. фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	100.000	17.000	2309.62		6382.00	8691.62
	Краска фасадная белая	кг				50	6382.00	
	Очистка вручную поверхности фасадов, цоколей от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	м2	50.000	12.000	1630.32			1630.32
	Перетирка штукатурки : фасадов, цоколей гладких с земли и лесов	м2	35.000	14.350	2068.70		44.61	2113.31
	Известь	кг				1.47	28.22	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				2.142	16.39	
	Установка обрешетки над входом в подвал	1 м3	1.680	37.800	5225.09		9637.77	14862.86
	Гвозди 90мм	кг				5.04	199.53	
	Доска обрез. 50*150*6000	м3				1.7808	9438.24	
	Устройство покрытий из азбестоцементных листов козырьков и спусков в подвал по готовым прогонам	м2	16.000	7.552	1075.25		2644.78	3720.03
	Гвозди 90мм	кг				0.0224	0.89	
	Шифер 7-ми волн. 1,75*0,98	м2				20.8	2643.89	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		2197.000	55.897	7295.67		1622.38	8918.05
	Выкашивание газонов	м2	2154.000	21.540	2796.11			2796.11
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	638.00		267.84	905.84
	Олифа	кг				0.24	13.44	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	254.40	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		67.52	238.60
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	63.60	
	Окраска карусели	шт	1.000	1.450	186.51		47.44	233.95
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	42.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.000	0.137	19.75		18.78	38.53
	Олифа	кг				0.04	2.24	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.156	16.54	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.000	20.800	2675.50		469.76	3145.26
	Олифа	кг				1.12	62.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.84	407.04	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	16.000	5.680	808.72		751.04	1559.76
	Олифа	кг				1.6	89.60	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				6.24	661.44	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		82.575	138.960	21583.65		320.15	21903.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.100	28.841	4591.45		320.15	4911.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		17.670	15.373	2299.94			2299.94
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	17.670	15.373	2299.94			2299.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		31.805	94.746	14692.26			14692.26
	Запуск системы отопления	1000 м	12.785	18.666	2624.45			2624.45
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	19.020	76.080	12067.81			12067.81
	Итого:		3441.90	395.115	59356.21	273.85	24218.85	83575.06

управдом Турчагенов М. Б. Турчага
 ст. по дому Гончаренко В. 
 председатель Совета дома

Инженер МТО-2 Суф Суикова ОВ