

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "182 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2435.672	211.327	30854.33		135.25	30989.58
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.014	18.290	2718.32			2718.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 9		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 9		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 9		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.000	9.330	1311.80			1311.80
	182 квартал - 9		3.000	9.330	1311.80	0		1311.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.100	0.819	115.15			115.15
	182 квартал - 9		2.100	0.819	115.15	0		115.15
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.060	0.011	1.68			1.68
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.060	0.011	1.68			1.68
	182 квартал - 9		1.060	0.011	1.68	0		1.68
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 9		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 9		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2100.000	21.000	2726.01			2726.01
	Выкашивание газонов	м2	2100.000	21.000	2726.01			2726.01

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 9		2100.000	21.000	2726.01	0		2726.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 9		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.610	14.865	2245.11			2245.11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 9		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.510	14.364	2148.95			2148.95
	182 квартал - 9		16.510	14.364	2148.95	0		2148.95
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.988	71.221	10569.36			10569.36
	Запуск системы отопления	1000 м	7.453	10.881	1529.92			1529.92
	182 квартал - 9		7.453	10.881	1529.92	0		1529.92
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.535	38.140	6049.77			6049.77
	182 квартал - 9		9.535	38.140	6049.77	0		6049.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 9		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		2435.67	211.327	30854.33	3.34	135.25	30989.58

Сдал: В.А. Матюшев В.А.
подпись МП

Принял: 182-9-19 Якова И.И.
подпись МП

инженер Сунд