

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 8		2860.904	330.830	47921.18	189.0324	11990.75	59911.93
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2860.904	330.830	47921.18		11990.75	59911.93
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов			7.299	19.074	2856.43		2856.43
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.422	1.593	252.62			252.62
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1303.92			1303.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.275	0.107	15.07			15.07
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		404.960	4.050	642.35			642.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	404.960	4.050	642.35			642.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов			34.000	26.510	4205.02	565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки парниковые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		585.000	109.152	14841.67		7893.36	22735.03
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	144.000	8.640	1173.83		2001.60	3175.43
	Грунтовка	кг				28.8	2001.60	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	144.000	24.480	3325.85		4782.96	8108.81
	Краска фасадная белая	кг				72	4782.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от пенхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	144.000	34.560	4695.32			4695.32
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	144.000	38.880	5282.24		1108.80	6391.04
	Шпатлевка	кг				72	1108.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		121.400	32.797	4686.91		0.52	4687.43
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.800	3.024	425.17			425.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	75.600	21.773	3061.26			3061.26
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	4.000	3.800	534.28		0.52	534.80
	Саморез 3.5*16	шт				4	0.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		12.755	11.511	1743.34			1743.34
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	12.655	11.010	1647.18			1647.18
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотв		105.490	111.836	16881.48		3531.46	20412.94
	Запуск системы отопления	1000 м	7.400	10.804	1519.04			1519.04
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	24.42		50.78	75.20
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1	4.90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	45.88	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотв.,центральн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.080	64.320	10202.44			10202.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		988.14	1362.48
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		478.80	665.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о че ^л / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран ду 25	шт				1	478.80	
	Смена вентиляй ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		957.60	1331.94
	Шаров. кран ду 25	шт				2	957.60	
	Смена вентиляй ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	374.34		988.14	1362.48
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Итого:		2860.90	330.830	47921.18	189.03	11990.75	59911.93

Сдал:

подпись

МП

Фирсук Федоров 8.В Соболев яв. 9 Нораков С.Н.
Роф

Принял:

подпись

МП

Инженер МДО-2 Суф Султанов ОВ.