

**Валюта по планируемым работам**

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору  
"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 10		1977.889	289.842	43824.79	102.0725	10579.62	54404.41
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>1977.889</b>	<b>289.842</b>	<b>43824.79</b>		<b>10579.62</b>	<b>54404.41</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>7.862</b>	<b>11.958</b>	<b>1823.59</b>			<b>1823.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	м	1000	0.920	1.840	291.86		291.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	м	1000	1.700	4.420	701.10		701.10
	Осмотр покрытий полов	м	1000	1.454	1.628	258.31		258.31
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	м	1000	2.226	3.461	486.67		486.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	1000	1.562	0.609	85.65		85.65
	<b>Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта двери и окон запол. помещен общ. пользое</b>		<b>4.640</b>	<b>5.960</b>	<b>835.75</b>		<b>2023.56</b>	<b>2859.31</b>
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	2.640	5.800	815.49		1231.56	2047.05
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0185	0.93	
	Стекло 4мм	м2				2.7192	1036.75	
	Штапик оконный	м				21.5424	193.88	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.000</b>	<b>26.510</b>	<b>4205.02</b>		<b>565.41</b>	<b>4770.43</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100ММ	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта внутр. отделки помещ. общ. пользован</b>		<b>85.970</b>	<b>20.802</b>	<b>2975.11</b>		<b>615.56</b>	<b>3590.67</b>
	Окраска kleевых составами: простая	м2	42.780	6.845	929.93		152.19	1082.12

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чel / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шпатлевка	кг				9.8822	152.19	
	<b>Перетирка штукатурки:внутренних помещений</b>	<b>м2</b>	<b>12.830</b>	<b>4.106</b>	<b>584.55</b>		<b>36.15</b>	<b>620.70</b>
	Штукатурка гипсовая	кг				2.4377	36.15	
	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков</b>	<b>м2</b>	<b>12.830</b>	<b>0.962</b>	<b>152.62</b>		<b>111.42</b>	<b>264.04</b>
	Пропитка	кг				1.6679	111.42	
	<b>Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%</b>	<b>м2</b>	<b>16.290</b>	<b>3.421</b>	<b>499.62</b>		<b>237.05</b>	<b>736.67</b>
	Олифа	кг				0.3258	18.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.3783	218.81	
	<b>Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром:прямолинейных</b>	<b>м2</b>	<b>1.240</b>	<b>5.468</b>	<b>808.39</b>		<b>78.75</b>	<b>887.14</b>
	Цемент	кг				11.1228	78.75	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>9.000</b>	<b>2.592</b>	<b>364.43</b>			<b>364.43</b>
	<b>Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.</b>	<b>м2</b>	<b>9.000</b>	<b>2.592</b>	<b>364.43</b>			<b>364.43</b>
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1594.640</b>	<b>18.862</b>	<b>2450.56</b>		<b>79.58</b>	<b>2530.14</b>
	Выкашивание газонов	м2	1590.000	15.900	2063.98			2063.98
	<b>Окраска металлических ограждений мусорных стоянок</b>	<b>1 п.м.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600</b>	<b>334.44</b>		<b>41.28</b>	<b>375.72</b>
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	41.28	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>2.640</b>	<b>0.362</b>	<b>52.14</b>		<b>38.30</b>	<b>90.44</b>
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.4118	38.30	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>150.050</b>	<b>40.440</b>	<b>5769.28</b>		<b>3.35</b>	<b>5772.63</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89
	<b>Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.</b>	<b>м2</b>	<b>83.000</b>	<b>23.904</b>	<b>3360.90</b>			<b>3360.90</b>
	<b>Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей</b>	<b>м</b>	<b>6.250</b>	<b>4.312</b>	<b>614.01</b>		<b>2.83</b>	<b>616.84</b>
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	<b>Ремонт жалюзи слуховых окон</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>666.20</b>			<b>666.20</b>
	<b>Ремонт оконных переплётов слуховых окон</b>	<b>створо</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>534.28</b>		<b>0.52</b>	<b>534.80</b>
	Саморез 3,5*16	шт				4	0.52	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>13.142</b>	<b>11.847</b>	<b>1793.71</b>			<b>1793.71</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.042	11.346	1697.55			1697.55
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод</i>		78.585	150.871	23607.34		7292.16	30899.50
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	5.000	22.300	3645.60		2479.00	6124.60
	Резьба ду25	шт				5	85.00	
	Шаров. кран ду 25	шт				5	2394.00	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	5.000	17.300	2828.20		989.50	3817.70
	Резьба ду20	шт				5	55.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				5	934.50	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.429	10.846	1524.99			1524.99
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.310	4.703	757.08		597.44	1354.52
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.77	86.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1364	510.71	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	976.89		1580.82	2557.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.446	65.784	10434.66			10434.66
	Ремонт вентиляй ГВС,,ХВС,отопления	шт	29.000	13.920	1957.15		394.40	2351.55
	Лен сантехнический	кг				0.58	394.40	
	Смена вентиляй ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	695.69		588.70	1284.39
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				5	588.70	
	Смена вентиляй ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	695.69		594.30	1289.99
	Лен сантехнический	кг				0.035	5.60	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				5	588.70	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнуря	соеди	5.000	0.650	91.39		68.00	159.39
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		1977.89	289.842	43824.79	102.07	10579.62	54404.41

Сдал:

*Фриц Фицхолз Е.В. Собей б. кв. 8. Костомаров  
подпись МП  
Инженер ходо-д Сури Сурикова  
Костомаров*