

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору

"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 18		835.372	168.342	25339.85	5.02	565.41	25905.26
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		835.372	168.342	25339.85		565.41	25905.26
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.114	12.354	1879.19			1879.19
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	1.840	291.86			291.86
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.458	1.633	259.03			259.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.478	3.853	541.77			541.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.558	0.608	85.43			85.43
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		419.120	4.191	589.28			589.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	419.120	4.191	589.28			589.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		200.000	2.000	259.62			259.62
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	259.62			259.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		92.400	26.611	3741.53			3741.53
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	92.400	26.611	3741.53			3741.53

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		73.638	94.083	14283.93			14283.93
	Запуск системы отопления	1000 м	7.468	10.903	1533.00			1533.00
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.170	64.680	10259.54			10259.54
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	Итого:		835.37	168.342	25339.85	5.02	565.41	25905.26

Сдал: _____ *Судин* *Судин* *С.В.* *Собств. кв. 39*
подпись _____ МП *Ушаков Г. А*
ЛУ

Принял: _____
подпись _____ МП

Инженер КСЭО-2 Судин Судикова О.В.