

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "206 квартал - 3". По всем Подрядчикам. По всем договорам. По всем

Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 3		8284.160	805.300	122659.06	649.3482	52072.16	174731.22
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		8284.160	805.300	122659.06		52072.16	174731.22
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8009.821	425.260	63295.18		42270.15	105565.33
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		516.976	107.470	16351.73			16351.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	5.760	23.040	3654.60			3654.60
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.948	18.065	2865.44			2865.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	5.950	6.664	1057.04			1057.04
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480.000	21.120	3350.05			3350.05
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.558	35.945	5053.92			5053.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.760	2.636	370.68			370.68
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		22.320	20.232	2996.33		11266.68	14263.01
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.400	1.836	236.16		13.25	249.41
	Гвозди 3*70	кг				0.324	13.25	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1044.30	1074.69
	Замок навесной	шт				3	1044.30	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	7.920	12.276	1726.01		3548.26	5274.27
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0396	1.78	
	Стекло 4мм	м2				8.1576	3110.25	
	Штапик оконный	м				48.4704	436.23	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створ	6.000	5.880	1003.77		6660.87	7664.64
	Петля накладная ПН-85	шт				12	530.40	
	Рама окон.0,995*0,775	м2				4.626	6120.75	
	Шуруп 30*3	кг				0.24	9.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	832.480	8.325	1320.48			1320.48
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	664.000	93.624	15305.65		2444.58	17750.23
	Цемент	кг				345.28	2444.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	98.000	49.000	6889.40		2934.16	9823.56
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				33.32	2934.16	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5753.745	59.367	7704.28		133.75	7838.03
	Выкашивание газонов	м2	5750.745	57.507	7465.03		0.91	7465.94
	Леска 3,0	м				0.0574	0.77	
	Масло SHTIL	л				0.0006	0.14	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		132.84	372.09
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	127.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		122.300	87.242	12727.31		25490.98	38218.29
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	52.300	15.062	2117.77			2117.77
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	62.000	57.660	8107.00		14062.50	22169.50
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				1.178	77.90	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				83.7	13984.60	
	Установка неостекленных оконных переплетов слуховых окон	створок	4.000	10.320	1836.34		11428.48	13264.82
	Петля накладная ПН-85	шт				8	353.60	
	Рама оконная 1,99*0,6	шт				4	11068.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		274.339	380.040	59363.88		9802.01	69165.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		132.000	104.040	16502.82		2255.25	18758.07
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	5075.84			5075.84
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		2255.25	13682.23
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				4	1400.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.04	2.53	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				12	372.72	
	Термометр	шт				4	480.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.400	2.004	384.63			384.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	384.63			384.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		141.939	273.996	42476.43		7546.76	50023.19
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	15.000	51.900	8484.61		7361.85	15846.46
	Контргайка д 20	шт				15	420.00	
	Лен сантехнический	кг				0.105	168.00	
	Муфта Ду20	шт				15	420.00	
	Резьба Ду20	шт				15	300.00	
	Сгон д 20	шт				15	495.00	
	Труба 20	т				0.0105	614.25	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.075	129.60	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				15	4815.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	26.857	39.211	5513.09			5513.09
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.032	0.485	78.14		184.91	263.05
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5344	26.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	158.72	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	40.050	160.200	25410.92			25410.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		8284.16	805.300	122659.06	649.35	52072.16	174731.22

ИОТ Виноградов Е.В. (Евгений)
 Соболь В. Ив. 53 Мухомов В.П. Амур
 Одни из них и на руках
 для ознакомления
 у Безвильной А.А.