

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строеанию "206 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 5		1625.532	423.960	66701.96	274.3295	17135.71	83837.67
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1625.532	423.960	66701.96		17135.71	83837.67
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		128.219	28.426	4320.82			4320.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.440	5.760	913.65			913.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.673	6.950	1102.38			1102.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.248	10.101	1420.24			1420.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.858	0.335	47.04			47.04
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		516.160	5.162	818.73			818.73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	516.160	5.162	818.73			818.73
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	184.000	105.064	17686.47		1109.89	18796.36
	Цемент	кг				191.36	1109.89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		13.680	12.722	1834.06		206.57	2040.63
	Окраска масляни составами ранее окр метал ограждений балконов, лоджий, козырьков, окон без рельефа за 2р	м2	13.680	12.722	1834.06		206.57	2040.63
	Олифа	кг				1.368	76.61	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1.368	129.96	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		544.000	18.340	2365.37		380.00	2745.37
	Выкашивание газонов	м2	534.000	5.340	693.18			693.18
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	13.000	1672.19		380.00	2052.19
	Олифа	кг				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	340.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		111.000	22.690	3197.64		2.72	3200.36
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	56.200	4.496	632.14			632.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.800	14.054	1976.05			1976.05
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.000	4.140	589.45		2.72	592.17
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		23.637	20.978	3159.75			3159.75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.537	20.477	3063.59			3063.59
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		71.836	184.568	29193.41		14871.12	44064.53
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	15.000	66.900	10936.81		5856.75	16793.56
	Резьба ду25	шт				15	255.00	
	Шаров. кран ду 25	шт				15	5601.75	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	8.000	27.680	4525.13		2743.75	7268.88
	Резьба Ду20	шт				8	88.00	
	Труба 20	т				0.0056	186.15	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				8	2469.60	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87			2484.87
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.035	0.531	85.47		184.43	269.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5845	28.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0434	155.79	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	11.696	46.784	7420.88			7420.88
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	7.000	8.260	1235.78		3010.47	4246.25

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.084	65.77	
	Олифа	кг				0.084	4.70	
	Шаров. кран ду 25	шт				7	2940.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1391.37		1708.73	3100.10
	Лен сантехнический	кг				0.07	54.81	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				10	1650.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1366.99	2480.09
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Олифа	кг				0.056	3.14	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				8	1320.00	
	Итого:		1625.53	423.960	66701.96	274.33	17135.71	83837.67

Сдал: Андрей Анисимов ? В Собств. кв. 35
подпись МП Сокольников СВ. Севел-

Принял: _____
подпись МП

Линия № 20. 3
Веретнова СВ
гмур