

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "207/210 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		9047.134	410.505	61243.90		2188.89	63432.79
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		8967.878	306.489	45265.58		1510.92	46776.50
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		19.478	32.625	4822.93			4822.93
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.522	6.557	1040.10			1040.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.028	15.637	2198.58			2198.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.008	3.903	548.78			548.78
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		180.000	102.780	17301.98		1510.92	18812.90
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмстки раствором	м	180.000	102.780	17301.98		1510.92	18812.90
	Песок раств.	т				0.1314	78.84	
	Цемент	кг				187.2	1432.08	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		8468.400	84.684	10992.83			10992.83
	Выкашивание газонов	м2	8468.400	84.684	10992.83			10992.83
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		300.000	86.400	12147.84			12147.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		79.256	104.016	15978.32		677.97	16656.29
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	4495.29		244.60	4739.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		244.60	3470.93
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131.22	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.600	21.816	3285.10			3285.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.500	21.315	3188.94			3188.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		21.656	53.860	8197.93		433.37	8631.30
	Запуск системы отопления	1000 м	13.229	19.314	2715.59			2715.59
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.075	1.138	183.16		433.37	616.53
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2525	61.37	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.093	372.00	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.352	33.408	5299.18			5299.18
	Итого:		9047.13	410.505	61243.90	197.02	2188.89	63432.79

Управдом ЖИЛ Дир. Смирнова,
 кв 65 Болошевское ДТ /
 инженер МЭО-3 Веретнова и В. Д. М.