

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "207/210 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору
"дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4557.622	221.315	32189.32		161.65	32350.97
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4480.996	124.622	17344.66		26.40	17371.06
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.996	30.098	4465.37			4465.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.330	6.058	960.92			960.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	131.46			131.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.806	14.947	2101.51			2101.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.600	2.184	307.07			307.07
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		16.000	2.944	399.81			399.81
	Очистка козырьков от мусора	м2	8.000	0.640	75.87			75.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	8.000	2.304	323.94			323.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4270.000	42.700	5542.89			5542.89
	Выкашивание газонов	м2	4270.000	42.700	5542.89			5542.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		20.000	2.800	457.74		26.40	484.14
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	20.000	2.800	457.74		26.40	484.14
	Песок раств.	т				0.0032	1.92	
	Цемент	кг				3.2	24.48	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		76.626	96.693	14844.66		135.25	14979.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	29.340	4653.91		135.25	4789.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		22.885	20.324	3061.86			3061.86
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	22.785	19.823	2965.70			2965.70
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		19.741	47.029	7128.89			7128.89
	Запуск системы отопления	1000 м	12.573	18.357	2580.94			2580.94
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.168	28.672	4547.95			4547.95
	Итого:		4557.62	221.315	32189.32	6.54	161.65	32350.97

Управдом ЖИЛ №7 Жилищного.

от 29. сентября / сентября

инженер КСД-3 Веретнова ИВ ЖИЛ