

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "207/210 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6550.563	272.488	39392.27		1233.13	40625.40
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		6463.873	156.922	21675.44			21675.44
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		18.873	36.872	5470.25			5470.25
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.900	7.600	1205.51			1205.51
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.964	7.706	1222.39			1222.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.500	0.560	88.83			88.83
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.786	17.994	2530.03			2530.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.723	3.012	423.49			423.49
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		6245.000	62.450	8106.63			8106.63
	Выкашивание газонов	м2	6245.000	62.450	8106.63			8106.63
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		86.690	115.566	17716.83		1233.13	18949.96
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		28.830	25.496	3835.68			3835.68
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	28.730	24.995	3739.52			3739.52
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		24.860	61.730	9385.86		1097.88	10483.74
	Запуск системы отопления	1000 м	15.682	22.896	3219.13			3219.13
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.190	2.882	464.02		1097.88	1561.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.173	155.48	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2356	942.40	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.988	35.952	5702.71			5702.71
	Итого:		6550.56	272.488	39392.27	6.75	1233.13	40625.40

Управдом Фирм. АО "Белгипсстрой".

ЧИ Савчук А.В. А.В. Савчук
гендиректор МДО-3 Веретено娃 Ольга Ольга