

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.01.22

По Строение "211 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 6</b>		<b>2885.773</b>	<b>238.438</b>	<b>35236.90</b>	<b>18.044</b>	<b>3428.73</b>	<b>38665.63</b>
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>2885.773</b>	<b>238.438</b>	<b>35236.90</b>		<b>3428.73</b>	<b>38665.63</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>20.067</b>	<b>36.699</b>	<b>5398.79</b>			<b>5398.79</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	м	3.370	8.762	1389.83			1389.83
	Осмотр покрытий полов	м	0.796	0.891	141.41			141.41
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	м	6.469	20.119	2828.67			2828.67
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	8.532	3.327	467.85			467.85
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>6.000</b>	<b>8.760</b>	<b>1279.40</b>		<b>3108.58</b>	<b>4387.98</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м <sup>2</sup>	6.000	8.760	1279.40		<b>3108.58</b>	<b>4387.98</b>
	Бетон М-100	м <sup>3</sup>				0.6	1941.00	
	Бруск 50*50*1800	шт				6	408.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				1.2	53.98	
	Доска 150*25*4000	м <sup>3</sup>				0.144	705.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>34.100</b>	<b>30.451</b>	<b>4846.83</b>		<b>320.15</b>	<b>5166.98</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		<b>320.15</b>	<b>3176.90</b>
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>31.200</b>	<b>8.986</b>	<b>1263.37</b>			<b>1263.37</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м <sup>2</sup>	31.200	8.986	1263.37			1263.37

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</i>		2610.000	26.100	3388.04			3388.04
	Выкашивание газонов	м2	2610.000	26.100	3388.04			3388.04
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		150.000	36.960	5196.58			5196.58
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвода</i>		34.406	90.482	13863.89			13863.89
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3809.92			3809.92
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвода, центральн. отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.846	63.384	10053.97			10053.97
	Итого:		2885.77	238.438	35236.90	18.04	3428.73	38665.63

Сдал:

*Мамеева С.В.*

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

28-6-48: Убеткова О.Н  
должник № 20-31  
Вертикова И.В  
*должник*