

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "212 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 212 квартал - 11 | | 3343.304 | 227.330 | 33145.82 | 37.16 | 3227.04 | 36372.86 |
| | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД | | 3343.304 | 227.330 | 33145.82 | | 3227.04 | 36372.86 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 129.627 | 32.410 | 4861.17 | | | 4861.17 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.320 | 5.280 | 837.51 | | | 837.51 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.078 | 5.403 | 856.99 | | | 856.99 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.826 | 0.925 | 146.74 | | | 146.74 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 120.000 | 5.280 | 837.51 | | | 837.51 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 4.932 | 15.338 | 2156.59 | | | 2156.59 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 0.471 | 0.184 | 25.83 | | | 25.83 |
| | Работы, выполн. в целях надлежащего содержания и текущего ремонта дверей и окон запол. помещен общ. пользов. | | 5.000 | 6.050 | 915.91 | | 2148.81 | 3064.72 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м ² | м ² | 5.000 | 6.050 | 915.91 | | 2148.81 | 3064.72 |
| | Стекло 4мм | м ² | | | | 5.2 | 2067.21 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 20.4 | 81.60 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов | | 34.100 | 30.451 | 4846.83 | | 320.15 | 5166.98 |
| | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.100 | 0.501 | 96.16 | | | 96.16 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1268.96 | | | 1268.96 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 18.010 | 2856.75 | | 320.15 | 3176.90 |
| | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 65.51 | |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 6 | 170.16 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| | Резина листовая | кг | | | | 0.15 | 13.74 | |
| | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод) | 1 узел | 1.000 | 3.940 | 624.96 | | | 624.96 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 24.000 | 6.912 | 971.83 | | | 971.83 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м ² | 24.000 | 6.912 | 971.83 | | | 971.83 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений | | 2810.000 | 29.320 | 3804.56 | | 61.36 | 3865.92 |
| | Выкашивание газонов | м ² | 2808.000 | 28.080 | 3645.06 | | | 3645.06 |
| | Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами | шт | 2.000 | 1.240 | 159.50 | | 61.36 | 220.86 |
| | Олифа | кг | | | | 0.06 | 3.16 | |
| | Эмаль ПФ-115 зеленая | кг | | | | 0.6 | 58.20 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 240.000 | 35.760 | 5027.86 | | | 5027.86 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек. | м ² | 120.000 | 34.560 | 4859.14 | | | 4859.14 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м ² | 120.000 | 1.200 | 168.72 | | | 168.72 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвода | | 100.577 | 86.427 | 12717.66 | | 696.72 | 13414.38 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 10.898 | 15.911 | 2237.10 | | | 2237.10 |
| | Осмотр систем водоснабжения, водоотвода, центральн. отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет. | 1000 м | 9.679 | 38.716 | 6141.13 | | | 6141.13 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 60.000 | 22.200 | 2989.67 | | | 2989.67 |
| | Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления | шт | 20.000 | 9.600 | 1349.76 | | 696.72 | 2046.48 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.4 | 574.00 | |
| | Сальниковая набивка 8*8 мм | кг | | | | 0.4 | 122.72 | |
| | Итого: | | 3343.30 | 227.330 | 33145.82 | 37.16 | 3227.04 | 36372.86 |

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

22-11-51: В. Миронова Ю.С.

личное пер. № до -3
Время пока си б

занес