

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "212 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 15		2172.227	505.325	77656.45	58.665	3820.96	81477.41
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2172.227	505.325	77656.45		3820.96	81477.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		377.677	66.810	9980.48			9980.48
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.734	7.108	1127.53			1127.53
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.512	1.693	268.61			268.61
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.950	34.054	4788.06			4788.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.501	0.195	27.47			27.47
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		80.000	11.280	1844.05		140.45	1984.50
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	80.000	11.280	1844.05		140.45	1984.50
	Цемент	кг				18.36	140.45	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		102.300	91.353	14540.48		330.41	14870.89
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		330.41	8900.65
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1448.000	50.480	7097.49			7097.49
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1400.000	14.000	1968.40			1968.40
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в теплый период	шт	24.000	16.560	2328.34			2328.34
	Прочистка водоприёмной воронки внутреннего водостока в холодный период	шт	24.000	19.920	2800.75			2800.75

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		104.250	265.002	40909.75		3350.10	44259.85
	Запуск системы отопления	1000 м	33.730	49.246	6923.96			6923.96
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	46.520	186.080	29516.01			29516.01
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.000	13.176	1852.55			1852.55
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	15.000	16.500	2617.23		3350.10	5967.33
	Лен сантехнический	кг				0.105	170.10	
	Резьба Д15	шт				15	255.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				15	2925.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		60.000	20.400	3284.20			3284.20
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	60.000	20.400	3284.20			3284.20
	Итого:		2172.23	505.325	77656.45	58.66	3820.96	81477.41

управдом

Сдал: М.В. Шамбеева
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Исполнитель ООО МЗ-3:
М.В. Веретникова
212-15-3; председатель Совета МКД
М.Т. Семаева