

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "219 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 2		6441.364	313.037	47272.78	54.228	3366.40	50639.18
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6441.364	313.037	47272.78		3366.40	50639.18
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		198.014	26.134	3918.75			3918.75
	Осмотр внутренней отделки стен	м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр покрытий полов	м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	м	5.892	9.162	1288.19			1288.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	8.754	3.414	480.02			480.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		86.000	65.900	10453.06		262.89	10715.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	80.000	20.000	3172.40			3172.40
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		36.000	10.368	1457.74			1457.74
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	36.000	10.368	1457.74			1457.74

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.200	1.002	158.94			158.94
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС, отопления и водоотвод</i>		49.150	128.897	20580.21	3103.51	23683.72	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	8.000	27.680	4525.13		1704.00	6229.13
	Контргайка Ду 15	шт				6	126.00	
	Муфта Ду 15	шт				6	144.00	
	Резьба Д15	шт				6	102.00	
	Сгон д-15	шт				6	162.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				6	1170.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	15.820	23.097	3663.68			3663.68
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвалн. помещ. и на л/клет.	1000 м	17.330	69.320	10995.54			10995.54
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	8.000	8.800	1395.86		1399.51	2795.37
	Лен сантехнический	кг				0.028	18.87	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				8	1260.64	
	Итого:		6441.36	313.037	47272.78	54.23	3366.40	50639.18

Сдал:

Денис Михайлов
подпись

МП

219-2-Чеб-ра. Кожевник В. С

✓ Денис

Принял:

подпись

МП

*Кожевник М.Ю. З
Верещагина М.Н. З*