Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22
По Строение "219 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		***3060.415***	***516.580***	***79584.16***		***64166.87***	***143751.03***
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***117.649***	***28.264***	***4234.92***			***4234.92***
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	4.240	672.55			672.55
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.467	3.814	605.01			605.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.809	2.026	321.38			321.38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	100.000	4.400	697.93			697.93
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.730	12.020	1690.03			1690.03
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.523	1.764	248.02			248.02
	Работы выполняемые для надлежащего содержания жилого многоквартирного дома		***96.000***	***49.760***	***7715.79***		***36054.40***	***43770.19***
	Демонтаж групповых металлических почтовых ящиков	шт	80.000	36.000	5582.16			5582.16
	Установка групповых металлических почтовых ящиков	шт	16.000	13.760	2133.63		36054.40	38188.03
	Почтовый ящик 5 секций	шт				16	35920.00	
	Саморез	шт				64	134.40	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***14.600***	***17.530***	***2621.55***		***11343.41***	***13964.96***
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	8.600	13.330	1874.20		2720.95	4595.15
	Гвозди 1,8*32	кг				0.024	1.08	
	Стекло 4мм	м2				6.386	2426.11	
	Штапик оконный	м				29.376	293.76	
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	створо	6.000	4.200	747.35		8622.46	9369.81
	Петля накладная 40 мм	шт				12	162.24	
	Ручка-скоба	шт				6	216.00	
	Саморез 3,5*41	шт				22	7.48	
	Форточка 0,46*0,3	шт				6	7897.26	
	Шпингалет	шт				12	339.48	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***132.380***	***18.666***	***3051.45***		***536.93***	***3588.38***

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	132.380	18.666	3051.45		536.93	3588.38
	Цемент	кг				68.8376	536.93	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*78.000*	*63.900*	*10135.82*		*262.89*	*10398.71*
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	72.000	18.000	2855.16			2855.16
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		*5.060*	*3.223*	*465.39*		*117.75*	*583.14*
	Окраска масляныим составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	3.000	2.790	402.21		76.94	479.15
	Олифа	кг				0.27	15.12	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.483	61.82	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	2.060	0.433	63.18		40.81	103.99
	Олифа	кг				0.0412	2.31	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3008	38.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		*12.000*	*9.600*	*1349.76*		*18.72*	*1368.48*
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	12.000	9.600	1349.76		18.72	1368.48
	Цемент	кг				2.4	18.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*12.500*	*4.871*	*689.90*		*17.50*	*707.40*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	12.000	3.456	485.91			485.91
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	0.500	1.415	203.99		17.50	221.49
	Цемент	кг				2.244	17.50	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***2400.000***	***24.000***	***3115.44***			***3115.44***
	Выкашивание газонов	**м2**	**2400.000**	**24.000**	**3115.44**			**3115.44**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		***20.000***	***23.600***	***3360.17***		***468.00***	***3828.17***
	Ремонт ступеней: бетонных и ж/бетонных	**ступен**	**20.000**	**23.600**	**3360.17**		**468.00**	**3828.17**
	Цемент	**кг**				**60**	**468.00**	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***0.200***	***1.002***	***158.94***			***158.94***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.200**	**1.002**	**158.94**			**158.94**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***132.026***	***258.564***	***40495.57***		***15280.74***	***55776.31***
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	**м2**	**36.000**	**46.440**	**7476.38**		**5562.44**	**13038.82**
	Скотч 50мм/66 м	**шт**				**1.6**	**78.40**	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	**м3**				**1.8**	**5484.04**	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	**врезка**	**12.000**	**53.520**	**8749.45**		**2387.36**	**11136.81**
	Контргайка Ду 15	**шт**				**8**	**56.00**	
	Муфта Ду 15	**шт**				**12**	**156.00**	
	Резьба Д15	**шт**				**12**	**72.00**	
	Сгон Ду 15	**шт**				**12**	**212.40**	
	Шаров. кран-ручка ду 15	**шт**				**12**	**1890.96**	
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**19.473**	**28.431**	**4509.66**			**4509.66**
	Изоляция трубопроводов ГВС	**1 м3**	**0.600**	**9.102**	**1465.33**		**1215.20**	**2680.53**
	Скотч 50мм/66 м	**шт**				**1.67**	**81.83**	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	**м3**				**0.372**	**1133.37**	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	**1000 м**	**16.480**	**65.920**	**10456.23**			**10456.23**
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	**м**	**8.000**	**5.680**	**928.57**		**3978.73**	**4907.30**
	Муфта Ду 100	**шт**				**2**	**108.00**	
	Отвод 100*45	**шт**				**2**	**117.00**	
	Переход с чугуна на пл. 123*110	**шт**				**2**	**1688.20**	
	Тройник 100*100*87,5	**шт**				**7.984**	**712.73**	
	Труба с растубом100/2000	**шт**				**4**	**1352.80**	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	8.000	7.840	1243.58			1243.58
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	19.473	28.431	3572.59			3572.59
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	12.000	13.200	2093.78		2137.01	4230.79
	Лен сантехнический	кг				0.098	66.05	
	Сгон д-15	шт				12	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				12	1890.96	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		***40.000***	***13.600***	***2189.46***		***66.53***	***2255.99***
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	40.000	13.600	2189.46		66.53	2255.99
	Цемент	кг				9.6	66.53	
		Итого:	3060.41	516.580	79584.16	429.69	64166.87	143751.03

Сдал: Козьмина А.Л.
подпись МП

Веретнова М.В.

219-16-79 Самыкова Т.К.

Принял: _____
подпись МП